

**ZAKRES PRAC REMONTOWO-INSTALACYJNYCH
W POMIESZCZENIACH PDOZ KMP DĄBROWA GÓRNICZA**

1. Wejście do PDOZ, pomieszczenie nr 1

- wzmocnienie ściany działowej
- zabudować drzwi o wzmocnionej konstrukcji z atestowanym zamkiem,
- podłoga, płytki ceramiczne,
- ściany płytki ceramiczne na wysokość 2 m, powyżej malowanie farbą emulsyjną,
- wymiana punktów świetlnych.

2. Izba dyżurna, pomieszczenie nr 2 .

- wymiana skrzydła drzwiowego,
- podłoga płytki ceramiczne,
- ściany płytki ceramiczne na wysokość 2 m, powyżej malowanie farbą emulsyjną,
- remont przyłącza wod-kan , wymiana armatury,
- zabudowa przegrody wykończonych płytkami ceramicznymi z blatem laminowanym, z zabudowanymi półkami drewnianymi, z otwieraną drewnianą barierą,
- malowanie elementów, metalowych krat i siatek,
- dostosowanie instalacji elektrycznej.

3. Pokój lekarski, pomieszczenie nr 3 .

- wymiana skrzydła drzwiowego,
- podłoga płytki ceramiczne,
- ściany płytki ceramiczne na wysokość 2 m, powyżej malowanie farbą emulsyjną,
- remont przyłącza wod-kan , wymiana armatury,
- malowanie elementów, metalowych krat i siatek,
- dostosowanie instalacji elektrycznej.

4. Magazyn depozytowy z wyodrębnionym miejscem do przechowywania rzeczy osób chorych zakaźnie, pomieszczenie nr 4 .

- wykonanie ścianki dzielącej pomieszczenie na dwie części, z zabudowanymi drzwiami wahadłowymi do każdej z części,
- wymiana drzwi wejściowych na drzwi stalowe z zamkiem,
- podłoga płytki ceramiczne
- ściany płytki ceramiczne na wysokość 2 m, powyżej malowanie farbą emulsyjną,
- wymiana punktów świetlnych.

5. Pokoje dla osób zatrzymanych, pomieszczenia nr 5, 6, 7, 8

- wyrównanie ścian i malowanie farbą olejną do wysokości 1,5 m od podłogi a powyżej wraz z sufitem farbą emulsyjną,
- wyrównanie podłóg, wyposażenia (prycze, stoliki, taborety) uzupełnienie ewentualnych ubytków i uszkodzeń, malowanie farbą o zwiększonej odporności na ścieranie i łatwą w utrzymaniu czystości,
- wymiana drzwi z ościeżnicami na drzwi stalowe o solidnej konstrukcji otwierane na zewnątrz, z dwiema zasuwami, łańcuchem zabezpieczającym, z zamkiem atestowanym typu aresztowego, z wizjerem stożkowym na wysokości 1,5 m, zabezpieczonym od strony pokoju szkłem hartowanym i z drugiej strony ruchomą zasłoną,
- montaż opraw oświetleniowych zagłębionych w stropie, zabezpieczonych nietłukącym się szkłem lub siatką stalową,
- malowanie elementów, metalowych krat i siatek,
- w pomieszczeniu nr 8 montaż 2prycz, stolika, 2 taboretów.

6. Spacernik, pomieszczenie nr 9.

- wylewka betonowa o grubości minimum 5 cm, z wykonanymi odpływami wód opadowych,
- wymiana zabezpieczeń w postaci drutu kolczastego na koronie ogrodzenia.

7. Pokój dla osób zatrzymanych, chorych zakaźnie pomieszczenie nr 10

- podłoga płytki ceramiczne
- ściany płytki ceramiczne na wysokość 3 m, sufit malowanie farbą emulsyjną,

- wymiana drzwi z ościeżnicami na drzwi stalowe o solidnej konstrukcji otwierane na zewnątrz, z dwiema zasuwami, łańcuchem zabezpieczającym, z zamkiem atestowanym typu aresztowego, z wizjerem stożkowym na wysokości 1,5 m, zabezpieczonym od strony pokoju szkłem hartowanym i z drugiej strony ruchomą zasłoną,
- montaż opraw oświetleniowych zagłębionych w stropie, zabezpieczonych nietłukącym się szkłem lub siatką stalową,
- malowanie elementów, metalowych krat i siatek,
- w pomieszczeniu nr 8 montaż 2 prycz, stolika, 2 taboretów.

8. Magazyn pościeli czystej oraz brudnej **pomieszczenie nr 11.**

- wykonanie ścianki dzielącej pomieszczenie na dwie odrębne części,
- wykucie otworu drzwiowego,
- montaż drzwi stalowych z zamkiem do powstałych pomieszczeń,
- podłoga płytki ceramiczne
- ściany płytki ceramiczne na wysokość 2 m, powyżej malowanie farbą emulsyjną,
- montaż punktów świetlnych.

9. Umywalnia, **pomieszczenie nr 12.**

- wykonanie dwóch kabin prysznicowych oddzielonych przegrodą o wysokości 1 m, trwale przymocowaną do podłogi i ściany, z drzwiami o górnej krawędzi 1 m i dolnej 0,3 m nad podłogą,
- montaż 2 umywalek, montaż armatury,
- podłoga płytki ceramiczne
- ściany płytki ceramiczne na wysokość 3 m, sufit malowanie farbą emulsyjną,
- wykonanie przyłącza wod-kan. z dopływem ciepłej i zimnej wody,
- montaż opraw oświetleniowych zagłębionych w stropie, zabezpieczonych nietłukącym się szkłem lub siatką stalową,
- malowanie elementów, metalowych krat i siatek,
- wymian i montaż drzwi z ościeżnicami na drzwi stalowe o solidnej konstrukcji otwierane na zewnątrz, z dwiema zasuwami, łańcuchem zabezpieczającym, z zamkiem atestowanym typu aresztowego, wyposażonych w szybę z nietłukącego się szkła.

10. Ustęp, **pomieszczenie nr 13.**

- wykonanie dwóch kabin z miskami ustępowymi splukiwanymi za pomocą automatu ukrytego w ścianie, oddzielonych przegrodą o wysokości 3 m, trwale przymocowaną do podłogi i ściany, z drzwiami o górnej krawędzi 1 m i dolnej 0,3 m nad podłogą,
- montaż 2 umywalek, montaż armatury,
- podłoga płytki ceramiczne
- ściany płytki ceramiczne na wysokość 3 m, sufit malowanie farbą emulsyjną,
- wykonanie przyłącza wod-kan. z dopływem ciepłej i zimnej wody,
- montaż opraw oświetleniowych zagłębionych w stropie, zabezpieczonych nietłukącym się szkłem lub siatką stalową,
- malowanie elementów, metalowych krat i siatek,
- wymian i montaż drzwi z ościeżnicami na drzwi stalowe o solidnej konstrukcji otwierane na zewnątrz, z dwiema zasuwami, łańcuchem zabezpieczającym, z zamkiem atestowanym typu aresztowego, wyposażonych w szybę z nietłukącego się szkła,
- remont wydzielonego pomieszczenia z mieszaczem wody, dwoma bojlerami o pój. 160 litrów.

11. Zmywalnia naczyń i pokój do porcjowania posiłków, **pomieszczenie nr 14.**

- wykonanie ścianki dzielącej pomieszczenie na dwie odrębne części,
- wykucie otworu drzwiowego,
- montaż drzwi stalowych z zamkiem do powstałych pomieszczeń,
- podłoga płytki ceramiczne
- ściany płytki ceramiczne na wysokość 3 m, powyżej malowanie farbą emulsyjną,
- montaż punktów świetlnych,
- wykonanie przyłącza wod-kan. z dopływem ciepłej i zimnej wody, ze złączką do węża,
- instalacja 2 zlewozmywaków dwukomorowych ze stali nierdzewnej,
- malowanie elementów, metalowych krat i siatek,
- dostosowanie instalacji elektrycznej.

12. Korytarz główny, **pomieszczenie nr 15.**

- podłoga płytki ceramiczne

- ściany płytki ceramiczne na wysokość 2 m, sufit malowanie farbą emulsyjną.

13. Dostosowanie instalacji przywoławczej i alarmowej do nowych pomieszczeń.

14. Montaż instalacji monitoringu wizyjnego z możliwością zapisu cyfrowego, w pomieszczeniach nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 15 i przed drzwiami wejściowymi do PDOZ, z podglądem w izbie dyżurnej.