
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : REMOT PDOZ KMP DĄBROWA GÓRNICZA
ADRES INWESTYCJI : 41-300 DABROWA GÓRNICZA UL. PIŁSUDSKIEGO 11
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH
ADRES INWESTORA : 40-038 KATOWICE UL. LOMPY 19
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Adam Paczesny - Wydział Inwestycji i Remontów
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Krzysztof Konsek
DATA OPRACOWANIA : 13.06.2008

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 153026.59 zł

Słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia sześć i 59/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.06.2008

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-01 d.1 0349-04	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej	m ³		
		2.244	m ³	2.244	
				RAZEM	2.244
2	KNR 4-01 d.1 0816-06 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNR 4-02 d.1 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		12.1	m	12.100	
				RAZEM	12.100
4	KNR 4-02 d.1 0235-03	Demontaż zlewu kuchennego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-02 d.1 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-02 d.1 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-02 d.1 0132-03	Analogia - Demontaż prysznic	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-02 d.1 0144-01	Demontaż elementów urządzeń do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o poj. 100-300 dm ³	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		ROBOTY SANITARNE			
9	KNR 4-01 d.2 0337-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
		31.6	m	31.600	
				RAZEM	31.600
10	KNR 4-01 d.2 0326-04	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł poz.9	m		
			m	31.600	
				RAZEM	31.600
11	KNR 2-15 d.2 0104-02	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 20 mm stalowe ocynkow. o łącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		15.8	m	15.800	
				RAZEM	15.800
12	KNR 2-15 d.2 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		15.8	m	15.800	
				RAZEM	15.800
13	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 2-15 d.2 0117-01	Mieszacz natryskowy o śr.nom. 15x20 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 2-15 d.2 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 2-15 d.2 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR 2-15 d.2 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
18	KNR 2-15 d.2 0114-01	Zawory czepalne o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-15 d.2 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody - montaż bojlera z demontażu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-15 d.2 0220-01	Analogia - podłączenie zmywarki - materiał inwestora	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-15 d.2 0212-01	Montaż wpustów żeliwnych podłogowych o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR 2-15 d.2 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
23	KNR 2-15 d.2 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
24	KNR 2-15 d.2 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	d.2 kalk. własna	Kabina prysznicowa	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		INSTALACJA ELEKTRYCZNA			
26	KNNR 5 d.3 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m		
		42	m	42.000	
				RAZEM	42.000
27	KNNR 5 d.3 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
28	KNR-W 5-08 d.3 0511-14	Montaż na gotowym podłożu opraw C 04 236EVG ES-SYSTEM + (oprawy zagłębione w stropie zabezpieczone płytą plexi w ramce stalowej mocowanej na śruby)	kpl.		
		7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
29	KNNR 5 d.3 0512-06	Oprawy świetłówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane przelotowe 2x40 W	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNNR 5 d.3 0301-03	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu betonowym	szt.		
		50	szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
31	KNNR 5 d.3 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
32	KNNR 5 d.3 0301-08	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
		34	szt.	34.000	
				RAZEM	34.000
33	KNR-W 5-08 d.3 0306-19	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw szt.instalacyjnych uniwersalnych do 2.5 mm ² przez przykręcenie - przewód kabelkowy do 2.5 mm ² (3 wyloty)	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
34	KNNR 5 d.3 0205-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m		
		84	m	84.000	
				RAZEM	84.000
35	KNNR 5 d.3 0205-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m		
		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
36	KNR AL-01 d.3 0501-01	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna	szt.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
37	d.3 kalk. własna	Rejestrator cyfrowy 16 kanałowy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		ROBOTY BUDOWLANE			
38	KNR 4-01 d.4 0303-04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej	m ²		
		27.5	m ²	27.500	
				RAZEM	27.500
39	KNR 4-01 d.4 0816-03	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłtonem	m ²		
		60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
40	KNR 2-02 d.4 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych	m ²		
		60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
41	KNR 2-02 d.4 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
42	KNR 2-02 d.4 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 5	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
43	KNR 2-02 d.4 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
44	KNNR 2 d.4 1108-02	Analogia - obicie skrzyni do spania	m ²		
		21.325	m ²	21.325	
				RAZEM	21.325
45	KNR 2-02 d.4 0406-04	Analogia - wykonanie konstrukcji nośnej skrzyń do spania	m ³ drew. m ³ drew.		
		0.64		0.640	
				RAZEM	0.640
46	KNR 2-02 d.4 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
		78.28	m ²	78.280	
				RAZEM	78.280
47	KNR 2-02 d.4 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 5	m ²		
		78.28	m ²	78.280	
				RAZEM	78.280
48	KNR 2-02 d.4 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		78.28	m ²	78.280	
				RAZEM	78.280
49	KNR 2-02 d.4 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		90	m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
50	KNR 2-02 d.4 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
		90	m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
51	KNR 2-02 d.4 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		212	m ²	212.000	
				RAZEM	212.000
52	KNR 2-02 d.4 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
		212	m ²	212.000	
				RAZEM	212.000
53	KNNR 3 d.4 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		689	m ²	689.000	
				RAZEM	689.000
54	KNNR 3 d.4 0703-06	Analogia - Wymiana drzwi stalowych - drzwi do celi	kpl		
		7	kpl	7.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	7.000
55	KNNR 3	Analogia - drzwi dwustronne wzmacnione z szybą bezpieczną	kpl		
d.4	0703-06	6	kpl	6.000	
				RAZEM	6.000