PRZEKRÓJ a2-a2

stan projektowany



posadzka przemysłowa epoksydowa
wylewka betonowa z betonu C25/30 =warstwa wykształcająca spadki posadzki 0,5-1% do wpustów podłogowych (wg rzutu posadzek)
płyta posadzkowa z betonu klasy C25/30 zbrojonego włóknami stalowymi Dramix 3D 80/60 BG w ilości 10kg/m3 - grubość płyty 20cm dylatacja obwodowa z pianki PE gr 5mm wokół ścian i bloków fundamentowych (obciążenie równomiernie rozłożone 50kN m2)
2 warstwy folii PE 2x0,2mm
chudy beton 10cm
poduszka piaskowa grubości min 50cm wykonana z piasku średniogo, zagęszczona do Is>0,98

uwaga:
w płycie posadzki wykonać dylatacje konstrukcyjne o polach maksymalnych 600x600cm poprzez nacięcie płyty (po min. 6-7 tygodniach szczeliny wypełnić materiałem trwale plastycznym
- w drzwiach i bramach osadzić kątowniki 50x50x5mm

likwidacja istniejacej posadzki betonowej z powodu dużych ubytków i różnic poziomów

posadzka przemysłowa epoksydowa
wylewka betonowa z betonu C25/30 =warstwa wykształcająca spadki posadzki 0,5-1% do wpustów podłogowych (wg rzutu posadzek)
blok fundamentowy podnośnika 150x450x40cm, żelbetowy -obciążenie 1,3kg/cm2 (wg odrębnego rysunku), dylatacja obwodowa z pianki PE gr 5mm wokół bloków fundamentowych, powierzchnie boczne zabezpieczyć poprzez naniesienie dwóch warstw roztworu bitumicznego /np. Abizol R+P
2 warstwy folii PE 2x0,2mm
chudy beton 10cm
poduszka piaskowa grubości min 50cm wykonana z piasku średniogo, zagęszczona do Is>0,98

Przedmiotowany projekt(utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.)
Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiekolwiek inne wprowadzanie do obrotu bez zgody autorów są zabronione.

STRUKTON
PRACOWNIA PROJEKTOWA
40-758 Katowice
ul. Ogrodowa 24,
tel. +48 32 202 20 80

TEMAT	**Przeniesienie Wydziału Transportu do pomieszczeń w kompleksie KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19 GRUPA DOKUMENTACJI NR.1 - BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA**				
INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. Lompy 19				
NAZWA RYSUNKU	**SEGMENT BC PRZEKRÓJ A2 STAN PROJEKTOWANY**			NR RYS.	**6**
		NR UPR.	PODPIS	SKALA	1:75
PROJEKT.	mgr inż arch. Jakub Dąbrowski	382/90		FORMAT	A3
OPRAC.	mgr inż. arch.				
SPRAW.	mgr inż. arch. Hanna Dąbrowska	57/06/SLOKK/II		DATA	sierpień 2019