


07 MAGAZYN  
P: 244,26 m<sup>2</sup>

1 SZT -PODNOŚNIK 2 KOLUMNOWY 3,0T



- TBC-03/02 - obw.2  
LED/ (istn.) Istniejąca oprawa oświetleniowa LED, IP65, nastropowa.
- TBC-03/02 - obw.2  
LED/ 83W Projektowana oprawa oświetleniowa LED, IP65 83W, 112500lm, 4000K, nastropowa di.1590mm, COSMO LED - ES-SYSTEM
- TBC-03/02 - obw.2  
LED/ 47W Projektowana oprawa oświetleniowa LED, IP65 47W, 7100lm, 4000K, nastropowa di.1290mm, COSMO LED - ES-SYSTEM
- TBC-03/04 - obw.5  
LED/ (istn.) Istniejąca oprawa oświetleniowa LED, kasetonowa 600x600mm.
- TBC-03/04 - obw.5  
LED/ 41W Projektowana oprawa oświetleniowa LED, IP44 41W, 4100lm, 4000K, kasetonowa 600x600mm, FLAT LED - ES-SYSTEM
- TBC-03/01 - obw.8  
LED/22W Projektowana oprawa oświetleniowa LED, IP44 22W, 1900lm, 4000K, downlight Ø240mm nastropowa, PRIMA LED - ES-SYSTEM
- TBC-03/05  
AW LED/ (istn.) Istniejąca oprawa oświetlenia awaryjnego LED,
- TBC-03/05  
AW LED/ 4x1W Projektowana oprawa oświetlenia awaryjnego LED, IP65, 4x1W, 430lm, MONITOR1 IP65 LED-HO - ES-SYSTEM
- TBC-03/05  
AW LED/ 1x1W Projektowana oprawa oświetlenia awaryjnego LED, IP65, 1x1W, 150lm, MONITOR1 IP65 LED-HO - ES-SYSTEM
- TBC-03/05  
AW LED/ 1x3W Projektowana oprawa oświetlenia awaryjnego LED, IP65, 1x3W, 300lm, MONITOR1 IP65 LED-HO - ES-SYSTEM
- TBC-03/05  
AW LED/ 1,2W z piktoqramem Projektowana oprawa oświetlenia awaryjnego LED z piktoqramem, IP65, 4W, 430lm, MONITOR1 IP65 LED - ES-SYSTEM
- TBC-03/05  
AW LED/ 1W Projektowana oprawa oświetlenia awaryjnego LED, IP65, 1W, 180lm, do wbudowania, LUMI LUD - ES-SYSTEM

Rodzaj optyki opraw oświetlenia awaryjnego:  
CR - rozsył światła korytarzowy,  
WD - rozsył światła szeroki symetryczny,  
ASM - rozsył światła asymetryczny

Przedmiotowy projekt(utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.)  
Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiegokolwiek inne wprowadzanie do obrotu bez zgody autorów są zabronione.



STRUKTON

PRACOWNIA PROJEKTOWA

40-758 Katowice

ul. Ogrodowa 24,

tel. +48 32 202 20 80

TEMAT	Przeniesienie Wydziału Transportu do pomieszczeń w kompleksie KPW w Katowicach przy ul. Lompy 19 GRUPA DOKUMENTACJI NR 2.1 - BRANŻA ELEKTRYCZNA				
INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. Lompy 19				
NAZWA RYSUNKU	<u>GARAŻE WYSOKIE NR 7</u> Segment G-I antresola. Instalacja oświetlenia			NR RYS.	2.1 EL-06
		NR UPR.	PODPIS	SKALA	1:100
PROJEKT.	mgr inż . Ireneusz Piwko	SLK/5094/POOE/13		FORMAT	A3
OPRAC.					
SPRAW.	mgr inż. Tomasz Gliniecki	SLK/5096/PWOE/14		DATA	październik 2019