

NR POM.	Puż	Istn. wykończenie podłogi	Istn. wykończenie ścian i sufitów
K1	59,06	Płytki terakota, schody na I piętro–stopnice drewniane, do piwnicy–schody betonowe	Malowanie olejne do wys. 1,5m, powyżej malowanie emulsyjne
K2	6,30	Płytki gres	Malowanie olejne do wys. 1,5m, powyżej malowanie emulsyjne
K3	14,19	Płytki terakota / lastrico	Malowanie olejne do wys. 1,5m, powyżej malowanie emulsyjne
1	18,37	Wykładzina PCV	Malowanie wapienne/kredowe
2	4,22	Wykładzina PCV	Malowanie wapienne/kredowe
3	9,10	Wykładzina PCV	Malowanie wapienne/kredowe
4	23,76	Wykładzina PCV	Malowanie wapienne/kredowe
5	27,92	Wykładzina PCV	Malowanie wapienne/kredowe
6	28,45	Wykładzina PCV	Malowanie wapienne/kredowe
7	29,70	Wykładzina PCV	Malowanie wapienne/kredowe
8	15,83	Płytki gres	Malowanie olejne do wys. 1,5m, powyżej malowanie emulsyjne
9	5,44	Wykładzina PCV	Malowanie olejne do wys. 1,5m, powyżej malowanie wapienne
10	7,66	Wykładzina PCV	Malowanie wapienne/kredowe
11	27,20	Wykładzina PCV	Malowanie wapienne/kredowe
12	4,08	Płytki gres	Płytki ścienne do wys. 2m, powyżej malowanie emulsyjne
13	25,40	Płytki gres	Płytki ścienne do wys. 2m, powyżej malowanie emulsyjne
14	1,52	Posadzka betonowa	Malowanie wapienne

LEGENDA:



UWAGA:
1) 100% TYNKÓW ŚCIAN I SUFITÓW DO SKUCIA, OPRÓCZ POMIESZCZEŃ JUŻ WYREMONTOWANYCH T.J. 12, 13 ORAZ K–2
2) INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ BEZ ZMIAN, ZABEZPIECZYĆ PODCZAS DEMONTAŻY TYNKÓW

INWESTOR:	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH, UL.LOMPY 19, 40–038 KATOWICE			
OBIEKT:	BUDYNEK KOMISARIATU III POLICJI W ZABRZU, UL.WOLNOŚCI 438, 41–800 ZABRZE			
TYTUŁ:	P.B. ADAPTACJI STRYCHU NA POM. BIUROWE, WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ORAZ REMONT POMIESZCZEŃ SŁUŻBOWYCH WRAZ Z WYMIANĄ INST. ELEKTRYCZNEJ CZĘŚĆ: ARCHITEKTONICZNO–BUDOWLANA			
	RZUT PARTERU – WYBURZENIA I ROZBIÓRKI			
	"MABUD" BIURO USŁUG DLA BUDOWNICTWA, SPÓŁKA CYWILNA DANUTA I MARIAN MAZGAJ, ul. KOZIELSKA 93/12, 44–121 GLIWICE			
PROJEKTANT:	INŻ. DANUTA MAZGAJ	NR UPR. 163/80	05–2006	
WYKONAŁ:	MGR INŻ. ARCH JOANNA MAZGAJ	NR UPR. –	05–2006	
WYKONAŁ:	INŻ. MARIAN MAZGAJ	NR UPR. 360/85	05–2006	
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. ZBIGNIEW WOŹNIAK	NR UPR. 2445/64	05–2006	
SKALA RYSUNKU:	1:50	NR PROJEKTU: 200605 / PB	NR RYSUNKU:	PB/3