
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie prac związanych z wymianą stolarki okiennej w budynku mieszkalnym KWP w Katowicach
ADRES INWESTYCJI : Katowice ul.Kościuszki 111
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ADRES INWESTORA : 40-038 Katowice ul. Lompy 19
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marek Wluka
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Beata Broniszewska
DATA OPRACOWANIA : 03.04.2007

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Sporządził :

Data opracowania
03.04.2007

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz z | Razem |
|---|-------------------------------------|--|--|---------------|--------------|
| Wykonanie prac związanych z wymianą stolarki okiennej w budynku mieszkalnym KWP w Katowicach przy ul.Kościuszki 111. | | | | | |
| 1 | 45400000-1 | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych | | | |
| 1 | KNR 4-01 d.1 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.54*2.56*9+2.15*0.85 | m ² m ² | 37.31 | |
| | | | | RAZEM | 37.31 |
| 2 | KNR 4-01 d.1 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 7+2 | szt. szt. | 9.00 | |
| | | | | RAZEM | 9.00 |
| 3 | KNR 4-01 d.1 0354-03 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 12 | szt. szt. | 12.00 | |
| | | | | RAZEM | 12.00 |
| 4 | KNR 4-01 d.1 0354-11 | Wykucie z muru podokienników stalowych 2.75*9+0.85*9+1.25*12 | m m | 47.40 | |
| | | | | RAZEM | 47.40 |
| 5 | KNR 4-01 d.1 0354-12 | Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 2.70*9+0.9*9 | m m | 32.40 | |
| | | | | RAZEM | 32.40 |
| 6 | KNR 4-01 d.1 0354-12 analogia | Wykucie z muru podokienników z płytek 1.15*12 | m m | 13.80 | |
| | | | | RAZEM | 13.80 |
| 7 | KNR 4-01 d.1 0324-02 analogia | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' - podmurowanie okien i parapetów wewn. (2.60*9+0.85+0.85*10)*2 | m m | 65.50 | |
| | | | | RAZEM | 65.50 |
| 8 | KNR 4-01 d.1 0325-02 analogia | Zamurowanie bruzd pionowych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł - obmurowanie okien (1.55*10+1.55*9+2.15)*2 | m m | 63.20 | |
| | | | | RAZEM | 63.20 |
| 9 | NNRNKB 202 d.1 1025-02 | (z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW 12*0.535*1.135 | m ² m ² | 7.29 | |
| | | | | RAZEM | 7.29 |
| 10 | NNRNKB 202 d.1 1025-04 | (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW 2.51*1.46*9 | m ² m ² | 32.98 | |
| | | | | RAZEM | 32.98 |
| 11 | NNRNKB 202 d.1 1025-03 | (z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW 0.68*1.475*7 | m ² m ² | 7.02 | |
| | | | | RAZEM | 7.02 |
| 12 | NNRNKB 202 d.1 1025-03 | (z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW- okna z szybą ornamentową (łazienkowe) 0.68*1.475*2 | m ² m ² | 2.01 | |
| | | | | RAZEM | 2.01 |
| 13 | NNRNKB 202 d.1 1025-05 | (z.IV) Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW 0.82*2.14 | m ² m ² | 1.75 | |
| | | | | RAZEM | 1.75 |
| 14 | KNR-W 2-02 d.1 0803-03 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach-ościeża ((0.85+1.55)*2*9+(0.85+2.15)*2)*0.4+(1.15*0.535)*2*0.25*12 | m ² m ² | 23.37 | |
| | | | | RAZEM | 23.37 |
| 15 | KNR-W 2-02 d.1 0809-07 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szerokości 40 cm (2.60+1.55)*2*9*0.4 | m ² m ² | 29.88 | |
| | | | | RAZEM | 29.88 |
| 16 | KNR 4-01 d.1 0730-05 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych nakrapianych oddzielnych belkach, słupach prostokątnych, ścianach cylindrycznych (do 2 m2 w 1 miejscu) ((0.85+1.55)*2*9+(0.85+2.15)*2)*0.15+(1.15*0.535)*2*0.15*12 (2.60+1.55)*2*9*0.15 | m ² m ² m ² | 9.59 11.21 | |
| | | | | RAZEM | 20.80 |

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyczerpania | j.m. | Poszc z | Razem |
|-----|---|--|--------------------------------------|----------------|----------------|
| 17 | KNR-W 2-02 d.1 0830-02 analogia | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach (5.15+4.7)*2*2.7 | m ² m ² | 53.19 | 53.19 |
| | | | | RAZEM | 53.19 |
| 18 | KNR-W 2-02 d.1 2011-05 analogia | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowe- go wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych 23.27+29.88 | m ² m ² | 53.15 | 53.15 |
| | | | | RAZEM | 53.15 |
| 19 | KNR-W 2-02 d.1 2011-07 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowe- go wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 53.15 | m ² m ² | 53.15 | 53.15 |
| | | | | RAZEM | 53.15 |
| 20 | KNR 4-01 d.1 0321-04 analogia | Obsadzenie podokienników PCV szer.do 50 cm ponad 1.5 w ścianach z cegiel 9 | szt. szt. | 9.00 | 9.00 |
| | | | | RAZEM | 9.00 |
| 21 | KNR 4-01 d.1 0321-03 analogia | Obsadzenie podokienników PCV szer.do 50cm do 1.5 w ścianach z cegiel 9 | szt. szt. | 9.00 | 9.00 |
| | | | | RAZEM | 9.00 |
| 22 | KNR 4-01 d.1 0321-03 | Obsadzenie podokienników PCV o szer. do 35 cm do 1.5m w ścianach z cegiel 12 | szt. szt. | 12.00 | 12.00 |
| | | | | RAZEM | 12.00 |
| 23 | d.1 kalk. własna | Dostawa parapetów wewn. (0,85 dł. x 0,50 szer. - 9 szt; 2,75 dł x 0,50 szer - 9 szt; 1,25 dł x 0,35 szer -12 szt) 1 | kpl kpl | 1.00 | 1.00 |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 24 | KNR 4-01 d.1 0321-01 analogia | Obsadzenie podokienników stalowych powlekanych z końcówkami (o szer.do 30cm i dł.90cm) do 1.5 w ścianach z cegiel 9+1 | szt. szt. | 10.00 | 10.00 |
| | | | | RAZEM | 10.00 |
| 25 | KNR 4-01 d.1 0321-01 analogia | Obsadzenie podokienników stalowych z końcówkami o szer. do 25 cm do 1.5 m w ścianach z cegiel 12 | szt. szt. | 12.00 | 12.00 |
| | | | | RAZEM | 12.00 |
| 26 | KNR 4-01 d.1 0321-02 analogia | Obsadzenie podokienników stalowych powlekanych z końcówkami ponad 1.5 (szer.do 30cm i dł.270) w ścianach z cegiel 9 | szt. szt. | 9.00 | 9.00 |
| | | | | RAZEM | 9.00 |
| 27 | d.1 kalk. własna | Dostawa parapetów zewn. z blachy powlekanej (0,90 dł x 0,30 szer -9 szt; 2,70 dł. x 0,30 szer - 9 szt; 1,25 dł. x 0,25 szer. - 12 szt) 1 | kpl kpl | 1.00 | 1.00 |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 28 | KNR 4-01 d.1 1206-02 uw.p.tab. z.sz.2.3. | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania (3-5 m2 w jednym miejscu) - klatki schodowe (1.35*((3.1+2.65)*2+3.65*2+1.0+1.2*2+4.55*2))*30% | m ² m ² | 12.68 | 12.68 |
| | | | | RAZEM | 12.68 |
| 29 | KNR 4-01 d.1 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 53.19+53.15+ 15.00 | m ² m ² | 121.34 | 121.34 |
| | | | | RAZEM | 121.34 |
| 30 | KNR 4-01 d.1 1215-08 | Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 50.852 | m ² m ² | 50.85 | 50.85 |
| | | | | RAZEM | 50.85 |
| 31 | KNR 4-01 d.1 1215-09 | Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betono- wych 20 | szt. szt. | 20.00 | 20.00 |
| | | | | RAZEM | 20.00 |
| 32 | KNR-W 4-01 d.1 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m ² | | |

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz z | Razem |
|-----------|-----------------------------------|--|----------------|--------------|--------------|
| | 60 | | m ² | 60.00 | |
| | | | | RAZEM | 60.00 |
| 33 d.1 | KNR-W 4-01 0109-09 0109- 10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km $(1.54*2.56*9+0.85*1.55*9+0.85*2.15*1+12*1.15*0.535)*0.1*1.30+1.0$ | m ³ | | |
| | | | m ³ | 8.35 | |
| | | | | RAZEM | 8.35 |