


Nr obw.	A00	A00A	A01	A02	A03	A04	A05	A06	A07	A08	A09	A10	A11	A12
Nazwa odbioru	Zasilanie z rozd. 0.4kV-RG	Sygn. obecn. napiecia	Osw. p. 0.1 i 0.2	Osw. p. 0.3 i 0.4	Osw. p. 0.4 i 0.5	Osw. p. 0.4 i 0.6	Oswietl. klatki schod. i WC	Oswietl. klatki schod.	Oswietl. ewakuacyjne	Oswietl. piwnicy	Oswietl. piwnicy	Gn. 1-faz. zasilane awaryjnie	Obwody pomocn. AGP	Rezerwa
Moc zn. [kW]	2,58	-	0,65	0,79	0,66	0,78	0,66	0,14	0,10	0,58	0,80	-	0,5	-
Prąd zn. [A]	4,0A	-	2,8	3,4	2,9	3,4	2,9	0,6	0,4	2,5	3,5	<16	2,2	-




Bilans mocy:

- Moc zainstalowana
 $P_i = 5,17 \text{ kW}$
- Moc zapotrzebowana
 $P_z = 2,58 \text{ kW}$
- Wsp. zapotrzebowania
 $k_z = 0,50$
- Prąd obciążenia
 $I_{s3f} = 4 \text{ A}$
- Prąd obciążenia faz L1/ L2/ L3:
 $8,7/6,9/6,8 \text{ A}$

Uwaga:

- Numery aparatów odpowiadają pozycjom zestawienia materiałów.

Elewacja i rozmieszczenie aparatury (1:10)



AL MA
PROJEKT

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA
MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESIŃSKI

41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 44, tel./fax. (032) 2609479, kom. 693 120172, e-mail: almaprojekt@poczta.onet.pl
NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, BPH PBK SA O/KATOWICE 39106000760000326000116005

TYTUŁ OPRACOWANIA, LOKALIZACJA
PROJEKT WYKONAWCZY
REMONT BUDYNKU POLICJI (OBIEKT OP-3), BUDOWA ZESPÓŁU GARAŻY (OBIEKT OP-1),
KOMENDY MIEJSKIEJ W MYSŁOWICACH
KOMENDY MIEJSKIEJ W MYSŁOWICACH
MYSŁOWICE UL. STAROKOSCIELNA 2

TREŚĆ RYSUNKU
TABLICA ROZDZ. 230/400V - T02A
OBW. ZASILANYCH AWARYJNIE. SCHEMAT STRUKTURALNY.

PROJEKTANT
mgr inż. DANIEL HABROWSKI
upr. bud.-tel. nr 100194, czł. Śląskiej Okręgowej Izby Budowlanej nr SKJ/IE/238/01

WYKONAŁ
inż. FRANCISZEK MIGZA

SPRAWDZAJĄCY KOORDYNATOR PROJEKTU
mgr inż. arch. MACIEJ KOLESIŃSKI
upr. architektoniczne nr 1972001, czł. Śląskiej Okręgowej Izby Architektów nr SL-0022

OPROGRAMOWANIE: MicroStation PD. LICENCJA NR: 2237062229

UKŁAD SIECI TN - S