## Objaśnienia:

1 — trasy poziome kabli sygnalizacyjnych ułożonych w zamkniętym metalowym korycie kablowym o przekroju 100x60mm

2 — trasy poziome kabli i przewodów elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ułożonych w zamkniętym metalowym korycie kablowym o przekroju 200x60mm

3 — trasy pionowe kabli i przewodów elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ułożonych w zamkniętym metalowym korycie kablowym o przekroju 200x60mm

Koryta przykryte, zagłębione w bruzdach pod tynkiem podzielić na 4 sekcje:
1 - kable zasilające sekcje "P" rozdzielnic piętrowych i inne kable siłowe,
2 - kable zasilające sekcje "A" rozdzielnic piętrowych,
3 - kable zasilające sekcje "K" tablic piętrowych,
4 - pozostałe kable, przewody sygnalizacyjne i pionowe przewody instalacji odbiorczej.

Przekroje przewodów dobrano do w/w warunków ułożenia.

4 — trasy poziome przewodów instalacji elektrycznych ujętychna rysunku PE-EL-..... prowadzonych w zamkniętym, dzielonym metalowym korycie kablowym o przekroju 200x60mm


**AL MA PROJEKT**

**PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA**

MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESIŃSKI

41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 44, tel./fax. (032) 2609479, kom. 693 120172, e-mail: almaprojekt@poczta.onet.pl

NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, BPH PBK SA O/KATOWICE 39106000760000326000116005


TYTUŁ OPRACOWANIA, LOKALIZACJA: PROJEKT WYKONAWCZY
REMONT BUDYNKU POLICJI (OBIEKT OP-3), BUDOWA ZESPOŁU GARAŻY (OBIEKT OP-1)
REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GARAŻY
KOMENDY MIEJSKIEJ W MYSŁOWICACH
MYSŁOWICE UL. STAROKOŚCIELNA 2

INWESTOR: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH
40-038 KATOWICE, UL. LOMPY 19

TREŚĆ RYSUNKU: BUDYNEK GŁÓWNY - PIĘTRO 2.
PLAN TRAS KABLI I PRZEWODÓW.

SKALA: 1:100

PROJEKTANT: mgr inż. DANIEL HABROWSKI
upr. bud.-inst. nr 1001/94, czł. Śląskiej Okręgowej Izby Budownictwa nr SKL/IE/7238/01

DATA: 06.2004

PODPIS:

UMOWA NR: 47/KMP/04

WYKONAŁ: inż. FRANCISZEK MIGZA

NR PROJEKTU: 27/ PW/04

SPRAWDZAJĄCY KOORDYNATOR PROJEKTU: mgr inż. arch. MACIEJ KOLESIŃSKI
upr. architektoniczne nr 197/2001, czł. Śląskiej Okręgowej Izby Architektów nr SL-0022

NR RYSUNKU: PE-EL-16.4

OPROGRAMOWANIE: MicroStation PD, LICENCJA NR: 2237062229




### A - A

Rozmieszczenie koryt kablowych (1:10)