


Nr obw.	P00	P00A	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10
Nazwa odbioru	Zasilanie z rozdz. 0,4kV-RG	Sygn. obecn. napiecia	Gn. 1-f. p. 3.1,3.27 ...3.29	Gn. 1-f. p. 3.2... 3.4	Gn. 1-f. p. 3.5... ..7.7	Gn. 1-f. w korytarzu i WC	Pojemn. podg. w. PW10	Oswietl. ogolne poddasza	Gn. 1-f. na poddaszu	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa
Moc zn. [kW]	6,68	-	2,5	1,0	2,5	0,64	2,4	0,51	-	-	-	-
Prąd zn. [A]	10,2	-	10,9	4,3	10,9	2,8	10,4	2,2	-	-	-	-




Bilans mocy:

1. Moc zainstalowana
2. Moc zapotrzebowana
3. Wsp. zapotrzebowania
4. Prąd obciążenia
5. Prąd obciążenia faz L1/ L2/ L3:

Pi = 9,04kW
Pz = 6,68kW
kz = 0,70
Isr3f = 10,2A
13,7/14,7/13,1A

Elewacja i rozmieszczenie aparatury (1:10)



Uwaga:

1. Numery aparatów odpowiadają pozycjom zestawienia materiałów.

<div>AL MA</div> <div>PROJEKT</div>		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESIŃSKI	
41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 44, tel./fax. (032) 2609479, kom. 693 120172, e-mail: almaprojekt@poczta.onet.pl NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, BPH PBK SA O/KATOWICE 39106000760000326000116005		TYTUŁ OPRACOWANIA, LOKALIZACJA PROJEKT WYKONAWCZY REMONT BUDYNKU POLICJI (OBIEKT OP-3), BUDOWA ZESPOŁU GARAŻY (OBIEKT OP-1), REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GARAŻY KOMENDY MIEJSKIEJ W MYSŁOWICACH MYSŁOWICE UL. STAROKOŚCIELNA 2	
INWESTOR KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH 40-038 KATOWICE, UL. ŁOMPY 19		Tytuł rysunku TABLICA ROZDZ. 230/400V - T32P OBW. NIE ZASILANYCH AWARYJNIE. SCHEMAT STRUKTURALNY.	
SKALA 1:10		UMOWA NR 47/KMP/04	
PROJEKTANT mgr inż. DANIEL HABROWSKI upr. bud.-mat. nr 100/194, cat. Śląskiej Okręgowej Izby Budownictwa nr SKL/IE/7238/01		DATA 06.2004	
WYKONAŁ inż. FRANCISZEK MIGZA		NR PROJEKTU 27/ PW/04	
SPRAWDZAJĄCY KOORDYNATOR PROJEKTU mgr inż. arch. MACIEJ KOLESIŃSKI upr. architektoniczne nr 197/2001, cat. Śląskiej Okręgowej Izby Architektów nr SL-0022		NR RYSUNKU PW-EL-14.1	
OPROGRAMOWANIE: MicroStation PD, LICENCJA NR: 2237062229			

UKŁAD SIECI TN - S