



Nr obw.	P00	P00A	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10
Nazwa odbioru	Zasilanie z rozd. 0,4kV-RG	Sygn. obecn. napięcia	Gn. 1-f. p. 3.16,3.18 ...3.20	Gn. 1-f. p. 3.21... ..3.23	Gn. 1-f. p. 3.13,3.24 ...3.26	Gn. 1-f. w. krytarzu i WC	Pojemn. podg. w. PW9	Oświell. ogólne poddasza	Gn. 1-f. na poddaszu	Pojemn. podg. w. PW11	Rezerwa	Rezerwa
Moc zn. [kW]	8,11	-	2,5	2,0	1,5	0,32	2,4	0,14	0,32	2,4	-	-
Prąd zn. [A]	12,3	-	10,9	8,7	6,5	1,4	10,4	0,6	1,4	10,4	-	-



Elewacja i rozmieszczenie aparatury (1:10)



Bilans mocy:

1. Moc zainstalowana
 $P_i = 11,58 \text{ kW}$
2. Moc zapotrzebowana
 $P_z = 8,11 \text{ kW}$
3. Wsp. zapotrzebowania
 $k_z = 0,70$
4. Prąd obciążenia
 $I_{3f} = 12,3 \text{ A}$
5. Prąd obciążenia faz L1/ L2/ L3.
 $14,3/19,1/16,9 \text{ A}$

Uwaga:

1. Numery aparatów odpowiadają pozycjom zestawienia materiałów.
2. Obudowa istniejąca do adaptacji.

AL MA PROJEKT

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA
MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESIŃSKI

41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 44, tel./fax. (032) 2609479, kom. 693 120172, e-mail: almaprojekt@poczta.onet.pl
NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, BPH PBK SA O/KATOWICE 39106000760000326000116005

TYTUŁ OPRACOWANIA, LOKALIZACJA: PROJEKT WYKONAWCZY
REMONT BUDYNKU POLICJI (OBIEKT OP-3), BUDOWA ZESPOŁU GARAŻY (OBIEKT OP-1),
REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GARAŻY
KOMENDY MIEJSKIEJ W WYSŁOWICACH
MYSŁOWICE UL. STAROKOŚCIELNA 2

INWESTOR
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH
40-038 KATOWICE, UL. ŁOMPY 19

TREŚĆ RYSUNKU
OBW. NIE ZASILANYCH AWARYJNIE. SCHEMAT STRUKTURALNY.

SKALA
1:10

PROJEKTANT
mgr inż. DANIEL HABROWSKI
upr. bud.-inst. nr 100194, czł. Śląskiej Okręgowej Izby Budownictwa nr SKL/IE/7238/01

PODPIS

DATA

WYKONAŁ
inż. FRANCISZEK MIGZA

06.2004

SPRAWDZAJĄCY KOORDYNATOR PROJEKTU
mgr inż. arch. MACIEJ KOLESIŃSKI
upr. architektoniczne nr 1972001, czł. Śląskiej Okręgowej Izby Architektów nr SL-0022

OPROGRAMOWANIE: MicroStation PD, LICENCJA NR: 2237062229

UKŁAD SIECI TN - S