


Nr obw.	P00	P00A	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08
Nazwa odbioru	Zasilanie z rozdz. 0,4kV-RG	Sygn. obecn. napięcia	Gn. 1-f. p. 2,26/2,27 i 2,1	Gn. 1-f. p. 2,2... ..2,4	Gn. 1-f. p. 2,5... ..2,7	Gn. 1-f. w korytarzu i WC	Pojemn. podg. w. PW6	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa
Moc zn. [kW]	6,33	-	2,0	2,0	2,0	0,64	2,4	-	-	-
Prąd zn. [A]	9,6	-	8,7	8,7	8,7	2,8	10,4	-	-	-




Bilans mocy:

- Moc zainstalowana
- Moc zapotrzebowana
- Wsp. zapotrzebowania
- Prąd obciążenia
- Prąd obciążenia faz L1/ L2/ L3:

Pi = 9,04kW
Pz = 6,33kW
kz = 0,70
Isr3f = 9,6A
17,4/11,5/10,4A

Elewacja i rozmieszczenie aparatury (1:10)



Uwaga:

- Numery aparatów odpowiadają pozycjom zestawienia materiałów.

AL MA
PROJEKT

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA
MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESIŃSKI

41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 44, tel./fax. (032) 2609479, kom. 693 120172, e-mail: almaprojekt@poczta.onet.pl
NIP: 629-177-13-42, REGON: 27727322, BPH PBK SA O/KATOWICE 39106000760000326000116005

TYTUŁ OPRACOWANIA, LOKALIZACJA PROJEKT WYKONAWCZY
REMONT BUDYNKU POLICJI (OBIEKT OP-3), BUDOWA ZESPOŁU GARAŻY (OBIEKT OP-1),
KOMENDY MIEJSKIEJ W MYSŁOWICACH
KOMENDY MIEJSKIEJ W MYSŁOWICACH
MYSŁOWICE UL. STAROKOŚCIELNA 2

INWESTOR
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH
40-038 KATOWICE, UL. ŁOMPY 19

TREŚĆ RYSUNKU
TABLICA ROZDZ. 230/400V - T22P
OBW. NIE ZASILANYCH AWARYJNIE. SCHEMAT STRUKTURALNY.

SKALA
1:10

PROJEKTANT
mgr inż. DANIEL HABROWSKI
upr. bud.-inż. nr 100194, cz. Śląskiej Okręgowej Izby Budownictwa nr SK/LI/ET/23901

PODPIS

DATA
06.2004

UMOWA NR
47/KMP/04

WYKONAŁ
inż. FRANCISZEK MIGZA

PODPIS

NR PROJEKTU
271/PW/04

SPRAWDZAJĄCY KOORDYNATOR PROJEKTU
mgr inż. arch. MACIEJ KOLESIŃSKI
upr. architektoniczne nr 197/2001, cz. Śląskiej Okręgowej Izby Architektów nr SL-0022

NR RYSUNKU
PW-EL-12.1

OPROGRAMOWANIE: MicroStation PD, LICENCJA NR: 2237062229

UKŁAD SIECI TN - S