



Nr obw.	P00	P00A	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10	P11	P12
Nazwa odbioru	Zasilanie z rozd. 0,4kV-RG	Sygn. obec. napięcia	Gn. 1-f. p. 0,26,0,25, i 0,24	Gn. 1-f. p. 0,23,0,21, i 0,20	Gn. 1-f. p. 0,19,0,18, i 0,17	Gn. 1-f. w korytarzu i WC	Pojemn. podgrz. wody	Rezerwa	Gn. 1-f. w piwnicy	Gn. 1-f. w piwnicy	Klimaty- zator SK1	Klimaty- zator SK2	Rezerwa	Rezerwa
Moc zn. [kW]	9,84	-	2,5	1,0	2,0	1,14	2,4	-	-	-	2,81	2,21	-	-
Prąd zn. [A]	15	-	10,9	4,3	8,7	4,9	10,4	-	-	-	12,2	9,6	-	-



Elewacja i rozmieszczenie aparatury (1:10)



Bilans mocy:

- Moc zainstalowana $P_i = 14,6kW$
- Moc zapotrzebowana $P_z = 9,84kW$
- Wsp. zapotrzebowania $k_z = 0,70$
- Prąd obciążenia $I_{sr3f} = 15A$
- Prąd obciążenia faz L1/L2/L3: $21,3/22,4/18,3A$

Uwaga:

- Numery aparatów odpowiadają pozycjom zestawienia materiałów.
- Obudowa istniejąca do adaptacji.

AL MA PROJEKT		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA		MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESIŃSKI	
41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 44, tel./fax. (032) 2609479, kom. 693 120172, e-mail: almaprojekt@poczta.onet.pl NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, BPH PBK SA OIKATOWICE 39106000760000326000116005		TYTUŁ OPRACOWANIA LOKALIZACJA PROJEKT WYKONAWCZY REMONT BUDYNKU POLICJI (OBIEKT OP-3), BUDOWA ZESPÓŁU GARAŻY (OBIEKT OP-1) REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GARAŻY KOMENDY MIEJSKIEJ W MYSŁOWICACH MYSŁOWICE UL. STAROKOŚCIELNA 2		INWESTOR KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH 40-038 KATOWICE, UL. ŁOMPY 19	
TREŚĆ RYSUNKU OBW. NIE ZASILANYCH AWARYJNIE. SCHEMAT STRUKTURALNY.		SKALA 1:10		UMOWA NR 47/KMP/04	
PROJEKTANT mgr inż. DANIEL HABROWSKI upr. bud.-inż. nr 100194, czł. Śląskiej Okręgowej Izby Budowlanej nr SKJ/IE/23801		DATA 06.2004		NR PROJEKTU 27/PW/04	
WYKONAŁ inż. FRANCISZEK MIGZA		OPROGRAMOWANIE: MicroStation PD, LICENCJA NR: 2237062229		NR RYSUNKU PW-EL-07.1	
SPRAWDZAJĄCY KOORDYNATOR PROJEKTU mgr inż. arch. MACIEJ KOLESIŃSKI upr. architektoniczne nr 197/2001, czł. Śląskiej Okręgowej Izby Architektów nr SL-0022					

UKŁAD SIECI TN - S