

Komenda Wojewódzka Policji - Wydział Inwestycji i Re-  
montów

40-068 Katowice ul. Koszarowa 17

## **PRZEDMIAR**

Nazwa inwestycji : KMP Bytom-Remont kompleksowy  
Adres inwestycji : KMP BYTOM, ul. Powstańców Warszawskich 72-74  
Inwestor : Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach  
Adres inwestora : 40-038 Katowice, ul. Lompy 19

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1	KNNR 3 d.1 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 270.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	270.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>270.000</b>
2	KNR 4-01 d.1 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 600.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	600.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>600.000</b>
3	KNR 4-01 d.1 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa Krotność = 4 600.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	600.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>600.000</b>
4	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 97.08	m m	97.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>97.080</b>
5	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 70.56	m m	70.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.560</b>
6	KNR 4-03 d.1 1141-01	Demontaż osłony odprowadzającego przewodu odgromowego na podłożu drewnianym, ceglany 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
7	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 20.85	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	20.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.850</b>
8	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 20.85	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	20.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.850</b>
9	d.1 analogia	Utylizacja/ papa, gruz i inne materiały 20.85	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	20.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.850</b>
<b>2</b>		<b>STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA</b>			
10	KNR-W 2-02 d.2 1016-03	Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni 0.8-1.0 m2 8.81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.810</b>
<b>3</b>		<b>ROBOTY BUDOWLANE-KRATY, DOCIEPLENIE STROPODACHU, ROBOTY DEKARSKIE</b>			
11	KNR 4-01 d.3 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej 24.88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.880</b>
12	KNNR 2 d.3 0505-05	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej - rynny dachowe półokrągłe 97.08	m m	97.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>97.080</b>
13	KNNR 2 d.3 0505-07	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej - rury spustowe okrągłe 70.56	m m	70.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.560</b>
14	KNR-W 2-02 d.3 0529-01 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - wpusty rur spustowych do wys. 2m wykonane jako żeliwne z rewizją 8.00	m m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
15	KNNR 2 d.3 0507-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe, papa podkładowa termozgrzewalna gr. 4mm na welonie szklanym, papa nawierzchniowa termozgrzewalna gr. 5,2mm na welonie szklanym - modyfikowana SBS 600.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	600.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>600.000</b>
16	KNR-W 2-02 d.3 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
17	KNR 4-01 d.3 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących - do powierzchni połaci dachowej 5.16	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.160</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 d.3 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg.- wymurowanie kominów od poziomu połaci dachowej cegłą klinkierową pełną 5.16	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.160</b>
19	KNR 2-02 d.3 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m 761.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	761.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>761.000</b>
20	KNR 2-02 d.3 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:4,5,12,13,14,26,28)			
21	KNNR 2 d.3 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 761.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	761.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>761.000</b>
22	KNR 4-01 d.3 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających 80.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	80.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.100</b>
23	KNR 4-01 d.3 0414-02	Wymiana deskowania z desek o grubości 25 mm na styk 60.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
24	KNR AT-09 d.3 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwniegowy 96.00	m m	96.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.000</b>
<b>4</b>		<b>INSTALACJA ODGROMOWA</b>			
25	KNNR 9 d.4 0601-05	Demontaż zwodów poziomych nienaprzężanych instalacji odgromowej 200.00	m m	200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
26	KNNR 9 d.4 0601-06	Demontaż zwodów pionowych nienaprzężanych instalacji odgromowej 150.00	m m	150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
27	KNNR 5 d.4 0601-02	Przewody instalacji odgromowej nienaprzężane poziome mocowane na wspornikach klejonych 200.00	m m	200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
28	KNNR 5 d.4 0601-03	Przewody instalacji odgromowej nienaprzężane pionowe mocowane na wspornikach klejonych w rurkach RL47 200.00	m m	200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
29	KNNR 5 d.4 0605-06	Montaż uzimów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu IV-przewody uziemiające z bednarki FeZn 30x4 85.00	m m	85.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.000</b>
30	KNNR 5 d.4 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm 20.00	m m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
31	KNNR 5 d.4 0605-06	Montaż uzimów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu I-przewody uziemiające z bednarki FeZn 20x3 20.00	m m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
32	KNNR 5 d.4 0602-02	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno 10.00	m m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
33	KNNR 5 d.4 0611-01	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm <sup>2</sup> w wykopie 11.00	szt. szt.	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
34	KNNR 5 d.4 0614-02	Oslony przewodów uziemiających o długości do 2 m na cegle - rurki RL47 9.00	szt. szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
35	KNNR 5 d.4 0404-05	Obudowy o powierzchni do 0.1 m <sup>2</sup> - montaż puszek rewizyjnych dla zacisków kontrolnych 9.00	szt. szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
36	KNNR 5 d.4 0612-06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik 9.00	szt. szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.4	1304-03		szt.	1.000	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
38	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)	szt.		
d.4	1304-04		szt.	8.000	
		8		<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>