

OZNACZENIA GRAFICZNE

Nowe otwory wykuwane w murach istniejących (przed przystąpieniem do wykuwania ponad otworem należy zabudować nadproże)

Poszerzenia otworów istniejących (przed przystąpieniem do wykonywania należy sprawdzić czy nie zachodzi potrzeba wykonania nowego nadproża i w razie potrzeby wykonać takie nadproże)

Drzwi do wymontowania wraz z ościeżnicami

UWAGI:

1. Poza wyburzeniami i rozbiórkami oznaczonymi na rysunku należy wykonać prace rozbiórkowe i demontażowe opisane w pozostałych częściach projektu. Ponadto należy:
   - usunąć całkowicie wszelkie okładziny ścienne (płytki i boazerie) oraz pozostałości posadzek (w tym lastriko) w pomieszczeniach poddawanych adaptacji ,
   - skuć uszkodzone tynki (wewnętrzne i zewnętrzne) oraz wylewki cementowe,
   - zdrapać farbę z pozostawianych fragmentów tynków wewnętrznych w pomieszczenlach poddawanych adaptacji,
   - wykuć lub wywiercić mniejsze otwory według części instalacyjnych projektu.
2. Nadproża nad wykuwanymi bądź poszerzanymi otworami wykonać według konstrukcyjnej części projektu.

BPBK KATOWICE

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO
SPÓŁKA Z O.O.
40-082 KATOWICE, ul. SOBIESKIEGO 2
tel.: 32 2589021-26 fax: 32 2597869 www.bpbk-katowice.com bpbk@bpbk-katowice.com

PRACOWNIA: B1	ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Policji ul. Lompy 19, 40-957 Katowice
GŁÓWNY PROJEKTANT mgr inż. arch. Jola Krowczyk	INWESTYCJA: Kompleksowy remont z termomodernizacją i przebudową wybranych obiektów w zakresie ich przystosowania do nowych funkcji wraz z modernizacją sieci zewnętrznej wod-kan. i remontem dróg żłokalizowanych na terenie OPP w Katowicach ul. Koszarowa 17 - zadanie nr 1
DATA: 01.2011 r.	OBIEKT: Hala sportowa OPP - Budynek Nr2
SKALA: 1:50	STADIUM: Projekt budowlano wykonawczy
TYTUŁ RYSUNKU: WYBURZENIA I ROZBIÓRKI - PRZEKRÓJ B-B	NR RYS. A/005

PROJEKTANT	UPRAWNIENIA	PODPIS	SPRAWDZAJĄCY	UPRAWNIENIA	PODPIS	OPRACOWAŁ	PODPIS
mgr inż. arch. Roman Pałowicz	190/86		mgr inż. arch. Jolanta Krowczyk	725/87			

ZNAK OPRACOWANIA	SYSTEM PROJEKTU	NR OBIEKTU	SYMBOL DOK.	BRANŻA	NR IDENTYFIKACYJNY	NR REWIZJI
5559	PBW	00	R	A	005	00

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, KOPIOWANIE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB BEZ ZGODY BPBK SP. Z O.O. KATOWICE ZABRONIONE