


OZNACZENIA GRAFICZNE

Istniejące przegrody budowlane pozostawiane bez zmian

Fragmenty ściany zewnętrznej dobudowane z bloczków z betonu komórkowego

Termoizolacja ścian zewnętrznych (według opisów poniżej)

PV5 - ściana zewnętrzna dobudowana w miejsce likwidowanego okna
**U < 0,22 W/(m²*K)**

- tynk mineralny cienkowarstwowy zbrojony siatką plastikową
- styropian o grubości 15 cm, mocowany do podłoża masą klejącą i kołkami rozporowymi
- mur z bloczków z betonu komórkowego o grubości 24 cm
- tynk cementowo-wapienny


BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO
SPÓŁKA Z O.O.
40-082 KATOWICE, ul. SOBIESKIEGO 2
tel.: 32 2589021-26 fax: 32 2597869 www.bpbk-katowice.com bpbk@bpbk-katowice.com


| | |
|---|---|
| PRACOWNIA: B1 | ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Policji ul. Lompy 19, 40-957 Katowice |
| GŁÓWNY PROJEKTANT mgr inż. arch. Jola Krawczyk | INWESTYCJA: Kompleksowy remont z termomodernizacją i przebudową wybranych obiektów w zakresie ich przystosowania do nowych funkcji wraz z modernizacją sieci zewnętrznej wod-kan. i remontem dróg zlokalizowanych na terenie OPP w Katowicach ul. Koszarowa 17 - zadanie nr 1 |
| DATA: 11.2010r. | OBIEKT: Hala sportowa OPP - Budynek Nr2 |
| SKALA: 1:50 | STADIUM: Projekt budowlano-wykonawczy |

TYTUŁ RYSUNKU: PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE - RZUT POZIOMU +5,6

NR RYS. A/008

| PROJEKTANT | UPRAWNIENIA | PODPIS | SPRAWDZAJĄCY | UPRAWNIENIA | PODPIS | OPRACOWAŁ | PODPIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mgr inż. arch. Roman Palewicz | 190/86 | | mgr inż. arch. Jolanta Krawczyk | 725/87 | | | |

| ZNAK OPRACOWANIA | SYSTEM PROJEKTU | NR OBIEKTU | SYMBOL DOK. | BRANŻA | NR IDENTYFIKACYJNY | NR REWIZJI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5559 | PBW | 00 | R | A | 008 | 00 |

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB BEZ ZGODY BPBK SP. Z O.O. KATOWICE ZABRONIONE