

								WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE W JAKIMKOLWIEK SPOSOBIE BEZ ZGODY BPBK SP. Z O.O. KATOWICE ZABRONIONE	
								ZNAK OPRACOWANIA	5559	PBW	00	R	A	002	00
								NAZWA RYSUNKU			NR OBIEKTU	SYMBOL DOK.	BRANŻA	NR IDENTYFIKACYJNY	NR REWIZJI
PROJEKTANT		UPRAWNIENIA		PODPIS	SPRAWDZAJĄCY		UPRAWNIENIA	PODPIS	OPRACOWAŁ		PODPIS
mgr inż. arch. Roman Pabiasz		190/86			mgr inż. arch. Jolanta Kowalczyk		725/87				
TYTUŁ RYSUNKU:								NR RYS.	
WYBURZENIA I ROZBIÓRKI - RZUT PARTERU								A/002	
SKALA: 1:50					STADIUM: Projekt budowlano wykonawczy				
DATA: 01.2011 r.					OBIEKT: Hala sportowa OPP - Budynek Nr2				
					częściowa termomodernizacja przegród oraz prace adaptacyjne we wnętrzach				
GŁÓWNY PROJEKTANT mgr inż. arch. Jola Kowalczyk					INWESTYCJA: Kompleksowy remont z termomodernizacją i przebudową wybranych obiektów w zamkniętej ich przestrzeniowania do nowych funkcji wraz z modernizacją sieci zewnętrznej wod-kan. i remontem drog żużlowych na terenie OPP w Katowicach ul. Koszarowa 17 - zadanie nr 1				
PROJEKTOWAŁ: B1					ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Policji ul. Lompy 19, 40-957 Katowice				
BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. 40-082 KATOWICE, ul. SOBIESKIEGO 2 tel.: 32 2589021-26 fax: 32 2597869 www.bpbk-katowice.com bpbk@bpbk-katowice.com									

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m²]	Rodzaj posadzki	Uwagi
0/1	Wiatrołap	7.96	lastriko	
0/2	Dyżurka	4.27	wykł. PCW	
0/3	Hall	12.26	lastriko	
0/4	Klatka schodowa	20.38	lastriko	
0/5	Wymiennikownia	14.47	pł. gres	
0/6	Pokój instruktorów	13.90	wykł. PCW	
0/7	Szatnia I	10.70	wykł. PCW	
0/8	Sanitariaty szatni I	9.30	lastriko	
0/9	Korytarz	12.17	wykł. PCW	
0/10	Sala treningowa	567.70	linoleum	patrz rys. nr A/001
0/11	Wiatrołap	3.03	lastriko	patrz rys. nr A/001
0/12	Wiatrołap	3.03	lastriko	patrz rys. nr A/001
0/13	Zaplecze instruktorów	9.28	wykł. PCW	
0/14	Sanitariat instruktorów	2.41	lastriko	
0/15	WC z przedsionkiem	9.37	lastriko	
0/16	Szatnia II	12.12	lastriko	
0/17	Sanitariaty szatni II	9.79	pł. gres	
0/18	Korytarz	3.19	lastriko	
0/19	Sanitariat przy saunie	4.59	lastriko	
0/20	Sauna	5.41	lastriko	
0/21	Pokój biurowy	17.19	wykł. PCW	
Razem		752.52		

OZNACZENIA GRAFICZNE

Nowe otwory wykonane w murach istniejących (wmiany w ewtle podane na osi; przed przystąpieniem do wykuwania ponad otworem należy zabudować nadproże)

Pozostawiona otworów istniejących do wymiany podanych na osi (przed przystąpieniem do wykonywania należy sprawdzić czy nie zachodzi potrzeba wykonania nowego nadproża i w razie potrzeby wykonać takie nadproże)

Ścianki działowe wykuwane na całej wysokości

Drzwi do wymontowania wraz z ościeżnicami

UWAGI:

1. Poza wybudzeniami i rozbiórkami oznaczonymi na rysunku należy wykonać prace rozbiórkowe i demontażowe obejmie w pozostałych częściach budynku. Ponadto należy:
- usunąć całkowicie wszelkie okładziny ścienne (płytki i boazerie) oraz pozostałości posadzek (w tym lastriko) w pomieszczeniach poddanych adaptacji,
- skuć uszkodzone tynki (wewnętrzne i zewnętrzne) oraz wykonać cementowe.
- zdrapać farbę z pozostałanych fragmentów tynków wewnętrznych w pomieszczeniach poddanych adaptacji,
- wykuć lub wywiercić mniejsze otwory według części instalacyjnych projektu.
2. Zamiast wykonywania nadprzęży nad otworami o wymiarach 105/200 w konytarzu, dopuszcza się wybudzenie fragmentów ścian w tych miejscach i wymurowanie nowych ścianek.