

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ 2 PIĘTRA W BUDYNKU KOMENDY
MIEJSKIEJ POLICJI W ZABRZU PRZY UL. 1 MAJA 10 - Instalacje
centralnego ogrzewania
ADRES INWESTYCJI : 41-800 Zabrze ul. 1 Maja 10
INWESTOR : Komenda Miejska Policji w Zabrzu
ADRES INWESTORA : 41-800 Zabrze , ul. 1 Maja 10
BRANŻA : instalacyjna
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Mirosław Kiwerc
DATA OPRACOWANIA : Lipiec 2011 r.

Poziom cen : 2 kw. 11

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

1. Kosztorys opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określanych w programiefunkcjonalno-użytkowym Dz. U. Nr 130 z dnia 8 czerwca 2004 r, poz. 1389

2. Wartość kosztorysowa robót obliczona jest bez podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych (znowelizowaną ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. art. 2 pkt.9)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Lipiec 2011 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
policja c.o.					
1		C.O.			
1.1		Roboty demontażowe			
1	KNR 4-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2	kpl.		
d.1.	0520-01				
1	analogia				
		14	kpl.	14.000	
				RAZEM	14.000
2	KNR 4-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2	kpl.		
d.1.	0520-02				
1	analogia				
		11	kpl.	11.000	
				RAZEM	11.000
3	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 5 km	t		
d.1.	1107-01				
1	1107-04				
		0.7	t	0.700	
				RAZEM	0.700
1.2		Roboty montażowe			
4	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe jednopłytkowe 11/600/400	szt.		
d.1.	0418-01				
2	analogia				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe jednopłytkowe 11/600/1000	szt.		
d.1.	0418-01				
2	analogia				
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
6	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe jednopłytkowe 11/600/1100	szt.		
d.1.	0418-01				
2	analogia				
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe dwupłytkowe 22/600/700	szt.		
d.1.	0418-07				
2	analogia				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe dwupłytkowe 22/600/1000	szt.		
d.1.	0418-07				
2	analogia				
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe dwupłytkowe 22/600/1100	szt.		
d.1.	0418-07				
2	analogia				
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe dwupłytkowe 22/600/1400	szt.		
d.1.	0418-07				
2	analogia				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe trzy płytkowe 33/600/1400	szt.		
d.1.	0418-10				
2	analogia				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 2-15	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - Głowice termostatyczne	szt.		
d.1.	0412-02				
2					
		25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
13	KNR-W 2-15	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - odcinające	szt.		
d.1.	0412-02				
2					
		25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000