

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		POKÓJ NACZELNIKA, SEKRETARIAT, POM. KANCELARYJNE			
1		Wyniesienie mebli	kpl		
d.1	analiza indywidualna				
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 4-01	Wymiana istniejącego obicia ścian na boazerię z listew wraz z elementami wykończenia i lakierowaniem - ćwierćwałki - analogia, demontaż i ponowny montaż odbojnic	m		
d.1	0404-02	6.5*2+2*2+6.5*2+3.05*2+6.5*2+5*2	m	59.100	
				RAZEM	59.100
3	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg i okien folią	m ²		
d.1	1216-01	6.5*2+2*2+6.5*2+3.05*2+6.5*2+5*2+2*1.7+3.05*1.7+5*1.7	m ²	76.185	
				RAZEM	76.185
4	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	6.5*2+6.5*2.56*2+2*2.56*2+3.05*6.5+3.05*2.56*2+6.5*2.56*2+6.5*5+6.5*2.56*2+5*2.56*2	m ²	216.621	
				RAZEM	216.621
5	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	6.5*2+3.05*6.5+6.5*5	m ²	65.325	
				RAZEM	65.325
6	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	6.5*2.56*2+2*2.56*2+3.05*2.56*2+6.5*2.56*2+6.5*2.56*2+5*2.56*2	m ²	151.296	
				RAZEM	151.296
7	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłonem	m ²		
d.1	0816-03	6.5*2+6.5*3.05+6.5*5	m ²	65.325	
				RAZEM	65.325
8	KNR 2-02	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²		
d.1	1111-08	Krotność = 2 6.5*2+6.5*3.05+6.5*5	m ²	65.325	
				RAZEM	65.325
9	KNR 4-01	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
d.1	0815-08	6.5*2+2*2+6.5*2+3.05*2+6.5*2+5*2	m	59.100	
				RAZEM	59.100
10	analiza indywidualna	Przyklejenie okładziny filcowej pod meble - zabezpieczenie lakierowanych podłóg przed zarysowaniami	m ²		
d.1		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
2		POKÓJ			
11	KNR 4-01	Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.2	0354-13	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-03	Demontaż opraw świetłokowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
d.2	1134-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 4-03	Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
d.2	1124-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-03	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
d.2	1122-04	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 4-03	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm ²	szt.		
d.2	1120-01	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
16	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.2	1202-09	8*3+8*2.5*2+3*2.5*2	m ²	79.000	
				RAZEM	79.000
17	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
d.2	0504-06	Krotność = 2 8*3	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 d.2 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach istniejące wylewki 8*3	m ² m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
19	KNR-W 2-02 d.2 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 8*3	m ² m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
20	KNR-W 2-02 d.2 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 8*2.5*2+3*2.5*2	m ² m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
21	KNR 0-23 d.2 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją AT-LAS UNI-GRUNT Krotność = 2 8*3+8*2.5*2+3*2.5*2	m ² m ²	79.000	
				RAZEM	79.000
22	KNR 0-23 d.2 2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
23	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 8*3	m ² m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
24	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 8*2.5*2+3*2.5*2	m ² m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
25	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNNR 2 d.2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa 8*3	m ² m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
27	KNR 2-02 d.2 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 8*3	m ² m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
28	KNR-W 2-02 d.2 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar-te na gładko 8*3	m ² m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
29	KNR 2-02 d.2 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 8*3	m ² m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
30	KNR 2-02 d.2 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Lentex 8*3	m ² m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
31	KNR 2-02 d.2 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 8*3	m ² m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
32	KNR 2-02 d.2 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane 8*2+3*2	m m	22.000	
				RAZEM	22.000
33	KNR 5-08 d.2 0303-01	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wy-lotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - mocowanych bezśrubowo 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
34	KNR 5-08 d.2 0307-06	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych świecznikowych do przygotowanego podłoża z podłączeniem 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR 5-08 d.2 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-bieguno-wych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36 d.2	KNR 5-08 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4) 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
37 d.2	KNR 5-08 0820-01	Kompletowanie opraw świetlówkowych do 120 W 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
38 d.2	KNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
3 REMONT ŁAZIENEK					
3.1 ROBOTY BUDOWLANE					
39 d.3. 1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
40 d.3. 1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko - zewnętrznych i wewnętrznych 1.80*2	m m	3.600	
				RAZEM	3.600
41 d.3. 1	KNR 4-02 0512-01	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
42 d.3. 1	KNR 4-02 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m ² - analogia 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
43 d.3. 1	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach 2.80*1.60*2	m ² m ²	8.960	
				RAZEM	8.960
44 d.3. 1	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 10.00	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
45 d.3. 1	KNR-W 4-01 0623-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m ² metodą opryskiwania 10.00	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
46 d.3. 1	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 10.00+2.10*2	m ² m ²	14.200	
				RAZEM	14.200
47 d.3. 1	KNR-W 2-02 2119-02	Parapety PCW poz.40	m m	3.600	
				RAZEM	3.600
48 d.3. 1	KNR-W 4-01 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami, drzwi 20.00	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
49 d.3. 1	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
50 d.3. 1	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ² 2.80*1.60*2+2.80*1.20*2+1.60*1.20*2	m ² m ²	19.520	
				RAZEM	19.520

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
51 d.3. 1	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m ² 2.80*1.60*2	m ² m ²	 8.960	 8.960
				RAZEM	8.960
52 d.3. 1	KNR 0-23 2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 50	m m	 50.000	 50.000
				RAZEM	50.000
53 d.3. 1	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją AT-LAS UNI-GRUNT poz.50+poz.51	m ² m ²	 28.480	 28.480
				RAZEM	28.480
54 d.3. 1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.53	m ² m ²	 28.480	 28.480
				RAZEM	28.480
55 d.3. 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.54	m ² m ²	 28.480	 28.480
				RAZEM	28.480
56 d.3. 1	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm poz.43	m ² m ²	 8.960	 8.960
				RAZEM	8.960
57 d.3. 1	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 2.5 poz.56	m ² m ²	 8.960	 8.960
				RAZEM	8.960
58 d.3. 1	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.57	m ² m ²	 8.960	 8.960
				RAZEM	8.960
59 d.3. 1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii płynnej poz.58	m ² m ²	 8.960	 8.960
				RAZEM	8.960
60 d.3. 1	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący poz.59	m ² m ²	 8.960	 8.960
				RAZEM	8.960
61 d.3. 1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża poz.60	m ² m ²	 8.960	 8.960
				RAZEM	8.960
62 d.3. 1	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną poz.61	m ² m ²	 8.960	 8.960
				RAZEM	8.960
63 d.3. 1	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (2.80+1.60)*2*2.05	m ² m ²	 18.040	 18.040
				RAZEM	18.040
64 d.3. 1	KNR 2-02 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną poz.63	m ² m ²	 18.040	 18.040
				RAZEM	18.040
65 d.3. 1	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 2.00	m m	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
66	NNRNKB	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.3.	202 1622a-				
1	01	1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
67	KNNR 2	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.3.	1505-01				
1		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
68	KNNR-W 2	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.3.	W1402-01				
1		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
3.2 ROBOTY ELEKTRYCZNE					
69	KNNR 5	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m		
d.3.	1207-03				
2		25.00	m	25.000	
				RAZEM	25.000
70	KNNR 5	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
d.3.	1208-02				
2		25.00	m	25.000	
				RAZEM	25.000
71	KNNR-W 5-08	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	szt.		
d.3.	0301-02				
2		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
72	KNNR 5	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
d.3.	0302-01				
2		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
73	KNNR 5	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach	szt.		
d.3.	0302-05				
2		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
74	KNNR 5	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku innym niż betonowy	m		
d.3.	0204-05				
2		25.00	m	25.000	
				RAZEM	25.000
75	KNNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4)	kpl.		
d.3.	0502-04				
2		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
76	KNNR 5-08	Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120 W	szt.		
d.3.	0820-01				
2		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
77	KNNR 5	Oprawy świetłówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane przelotowe 2x40 W	kpl.		
d.3.	0512-06				
2		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
78	KNNR-W 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtynkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ²	szt.		
d.3.	0309-04				
2		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
79	KNNR 5	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża	szt.		
d.3.	0306-07				
2		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
80	KNNR 5	Gniazda instalacyjne wtynkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
d.3.	0308-01				
2		4	szt.	4.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.000
3.3		WYMIANA INSTALACJI WOD - KAN			
81	KNR-W 2-15	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
d.3.	0218-01				
3		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
82	KNR 4-02	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm łączonych metodą klejenia	msc.		
d.3.	0212-03				
3		2	msc.	2.000	
				RAZEM	2.000
83	KNR 2-15	Montaż rurociągów z PCW o śr. 160 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
d.3.	0205-04				
3		3.20<parter>	m	3.200	
				RAZEM	3.200
84	KNR 2-15	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową	szt.		
d.3.	0217-02				
3		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
85	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 160 mm	szt.		
d.3.	0208-05				
3		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
86	KNR 4-02	Wstawienie trójnika z PCW o śr. 160 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt.		
d.3.	0211-06				
3		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
87	KNR 2-15	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową	szt.		
d.3.	0217-02				
3		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
88	KNR 2-15	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego	kpl.		
d.3.	0223-02				
3		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
89	KNR 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.3.	0333-09				
3		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
90	KNR 4-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowej w miejscach po zamurowanych przebicjach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szt.		
d.3.	0706-02				
3		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
91	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami - inst. wodna	m		
d.3.	0705-01				
3		6.00	m	6.000	
				RAZEM	6.000
92	KNR 2-15	Baterie wannowe ściennie o śr.nom. 15 mm - prysznic	szt.		
d.3.	0115-04				
3		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
93	KNR 2-15	Grzejniki stalowe dwupłytkowe GP-4 o dług. 1060 mm	kpl.		
d.3.	0419-04				
3		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
94	KNR 0-31	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi śr. 20 mm	kpl.		
d.3.	0208-02				
3		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
95	KNR 2-15	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach niemieszkalnych	m		
d.3.	0404-02				
3					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.20+2.00*4<parter>	m	11.200	
				RAZEM	11.200
4 KORYTARZ					
96	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią oraz mebli, drzwi i ściany aluminiowej	m ²		
		9*3+15*3+8*3+3*1*2+3*3+1*2*7	m ²	125.000	
				RAZEM	125.000
97	KNR 4-04 d.4 0801-02	Rozebranie konstrukcji balkonów z elementów stalowych w poziomie III kondygnacji - rozebranie krat na klatce schodowej	m ²		
		2.5*3	m ²	7.500	
				RAZEM	7.500
98	KNNR 5 d.4 1207-09	Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle	m		
		2.00	m	2.000	
				RAZEM	2.000
99	KNR 19-01 d.4 0713-01	Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III w bruzdach po założeniu instalacji elektrycznej o szer. 10 cm	m		
		2.00	m	2.000	
				RAZEM	2.000
100	E 0508 d.4 0800-04	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły	m		
		25.00	m	25.000	
				RAZEM	25.000
101	KNNR 5 d.4 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur	m		
		25.00	m	25.000	
				RAZEM	25.000
102	KNR-W 2-02 d.4 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - szyby P4, profil ciepły, klasa EI 60, dymoszczelne, kolor dostosować do już zabudowanej stolarki	m ²		
		2.70*3.00	m ²	8.100	
				RAZEM	8.100
103	KNR AT-08 d.4 0108-03	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti z folii antigrffiti - naklejenie folii na podłoże o pow. ponad 1,0 m ² - analogia, naklejenie folii mlecznej na szyby	m ²		
		2.70*3.00	m ²	8.100	
				RAZEM	8.100
104	KNR AL-01 d.4 0301-02 analogia	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod-czytnik zbliżeniowy	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
105	KNR AL-01 d.4 0304-01	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
106	KNR AL-01 d.4 0304-06	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
107	KNR 5-06 d.4 0701-05	Zarabianie i podłączanie końców kabli i przewodów stacyjnych bez ekranu o 7 żyłach o średnicy do 0.9 mm do piórek lutowniczych	kończ.		
		3*6	kończ.	18.000	
				RAZEM	18.000
108	KNR AL-01 d.4 0303-03	Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodów sygnalizacyjnych systemów kontroli dostępu	pomiar		
		4	pomiar	4.000	
				RAZEM	4.000
109	KNR AL-01 d.4 0306-01	Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
110	KNR AL-01 d.4 0307-02	Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe sterownika (kontrolera) magistrali	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
111	KNR AL-01 d.4 0307-03	Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe czytnika identyfikującego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
112	KNR AL-01 d.4 0307-04	Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe elektromechanicznych elementów blokujących	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
113 d.4	KNR-W 2-02 2009-01 analogia	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na ścianach - rozebranie i ponowny montaż części stropu podwieszanego w celu montażu drzwi aluminiowych - należy wycenić tylko robociznę Krotność = 2 2.70*2.00	m ² m ²	 5.400	
				RAZEM	5.400
114 d.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 9*3*2+3*3*2+15*3*2+3*3*2+4.9	m ² m ²	 184.900	
				RAZEM	184.900
115 d.4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 9*3*2+3*3*2+15*3*2+3*3*2+4.9	m ² m ²	 184.900	
				RAZEM	184.900
116 d.4	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm 9*2+3*2+15*2+3*2	m m	 60.000	
				RAZEM	60.000
117 d.4	KNR 4-03 1129-01	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
118 d.4	KNR 5-08 0404-01	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5 DOSTAWA I MONTAŻ KLIMATYZATORÓW					
119 d.5	analiza indywidualna	Klimatyzator DUOSPLIT 10kW 1kpl. 22 000 zł Klimatyzator SPLIT 8kW 1 kpl. 8 000 zł Klimatyzacja SPLIT 8 kW1 kpl. 12 000 zł 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000