




Widok z góry



Przekrój A-A



Przekrój B-B



kostka betonowa wibroprasowana w kolorze antracytowym.....	8cm
podsyпка cementowo-piaskowa.....	5cm
warstwa kłińca kamiennego 0-31,5mm.....	5cm
podbudow z tłuczniа kamiennego stabilizowanego mechanicznie 31,5-63 mm..	10cm
warstwa mroзоochronna z piasku.....	25cm
grunt rodzimy	

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY			
<b>AAG s.c.</b> AnArchi Group s.c. ul. Chorzowska 64 44.100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. [032] 331 16 17 fax.[032] 334 71 69  Koordynacja proj.: mgr inż. arch. Konrad Odziomek inż. arch. Agata Bobowska	Nazwa zadania: Budowa budynku Komisariatu Policji w Skoczowie przy ul. Rzecznej / Bielskiej	Główny projektant mgr inż. arch. Małgorzata Gwoździewicz Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej nr 35/03/SŁOKK/II	Numer projektu: <b>AAG/08/0009</b>
	Inwestycja: Komisariat Policji w Skoczowie przy ul.Rzecznej / Bielskiej		Data: <b>Sierpień 2008</b>
	Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice		Branża: <b>Arch.- Bud.</b>
	Tytuł rysunku: <b>Detal pochylni</b>		Skala rysunku: <b>1:50</b>
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie			Numer rysunku: <b>ab.20</b>