


Przekrój A - A




<b>KONSTRUKCJA MIEJSC POSTOJOWYCH</b>	
plyta ażurowa wypełniona żwirkiem.....	10cm
podsyпка piaskowa.....	3cm
geowłóknina	
tluczeń 31,5-63mm.....	20cm
warstwa mrozochronna-piasek.....	20-40cm
grunt rodzimy	

<b>KONSTRUKCJA DROGI DOJAZDOWEJ</b>	
kostka betonowa wibroprasowana	
w kolorze szarym.....	8cm
podsyпка cementowo-piaskowa.....	5cm
tluczeń 31,5-63mm.....	20cm
warstwa mrozochronna z piasku.....	20cm
grunt rodzimy	

<b>KONSTRUKCJA CIĄGU PIESZEGO</b>	
kostka betonowa wibroprasowana	
w kolorze ciemnoszarym.....	8cm
podsyпка cementowo-piaskowa.....	5cm
tluczeń 31,5-63mm.....	20cm
warstwa mrozochronna z piasku.....	20cm
grunt rodzimy	

Przekrój B - B



<b>KONSTRUKCJA DROGI DOJAZDOWEJ</b>	
kostka betonowa wibroprasowana	
w kolorze szarym.....	8cm
podsyпка cementowo-piaskowa.....	5cm
tluczeń 31,5-63mm.....	20cm
warstwa mrozochronna z piasku.....	20cm
grunt rodzimy	

<b>KONSTRUKCJA MIEJSC POSTOJOWYCH</b>	
plyta ażurowa wypełniona żwirkiem.....	10cm
podsyпка piaskowa.....	3cm
geowłóknina	
tluczeń 31,5-63mm.....	20cm
warstwa mrozochronna-piasek.....	20-40cm
grunt rodzimy	

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY			
AAG S.C.	Nazwa zadania: Budowa budynku Komisariatu Policji w Skoczowie przy ul. Rzecznej / Bielskiej	Konstruktor: mgr inż. Marian Sokolowski Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr 563/83	Numer projektu: AAG/08/0009
	Inwestycja: Komisariat Policji w Skoczowie przy ul.Rzecznej / Bielskiej	Konstruktor sprawdzający: inż. Michał Grabarczyk Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr SLK/0485/PWOK/04	Data: Sierpień 2008 Branża: Arch. - Bud.
	Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice		Skala rysunku: 1:25
	Tytuł rysunku: Projekt układu drogowego - przekroje typowe		Numer rysunku: ab.01c
Koordynacja proj.: mgr inż. arch. Konrad Oziomek inż. arch. Agata Bobowska			
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie			