



SZCZEGÓŁ "d"




- SYSTEM CAPATECT SI SILIKAT:
- MASA KLEJĄCA CAPATECT 190S
  - STYROPIAN EPS 70-040, GR.10cm
  - KOKI DO STYROPIANU UNIWERSALNE CAPATECT 052, DL. 15cm
  - WARSTWA SZPACHŁOWA Z SIATKĄ ZBRZĄJĄĄ ST 112-110/7 ZATOPIONĄ W MASIE KLEJOWO SZPACHŁOWEJ CAPATECT 190
  - PODKŁAD TYNKARSKI - CAPATECT PUTZGRUND 610
  - FARBA CAPATECT 130 SI Fassadenfinish KOLOR GINSTER 20



RAZEM DŁUGOŚĆ Kształtki  
NA ELEWACJACH - 54,7mb

UWAGA: DO NAROŻY ZEWNĘTRZNYCH GZYMŚÓW STOSOWAĆ  
KĄTOWNIKI PERFOROWANE ALUMINIOWE BEZ SIATKI  
(JAK DO ROBÓT GIPSOWYCH WEWNĘTRZNYCH)

ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH, UL. ŁOMPY 19, 40-038 KATOWICE			
NAZWA INWESTYCJI: REMONT ELEWACJI BUDYNKÓW NR 1, 4, 5, 9, 16, 17, 18 NALEŻĄCYCH DO KOMPLEKSU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH PRZY UL. KOSZAROWEJ 17			
OBIEKT: BUDYNEK NR 4, UL. KOSZAROWA 17, 40-068 KATOWICE			
TYTUŁ: PB. "REMONT ELEWACJI BUDYNKU NR 4			
SZCZEGÓŁ "d"			
<div><div></div><div>"MABUD" BIURO USŁUG DLA BUDOWNICTWA, SPÓŁKA CYWILNA DANUTA I MARIAN MAZGAJ, UL. KOZIELSKA 93/12, 44-121 GLIWICE</div></div>			
PROJEKTANT:	inż. DANUTA MAZGAJ	NR UPR. 163/80	09-2009
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. SEBASTIAN MAZGAJ	NR UPR. SK/269/PWOK/09	09-2009
WYKONAWCA:	mgr inż. arch. ALCJA SZARGUT	NR UPR. -	09-2009
WYKONALCZ:	inż. WALDEMAR DŁUGOSZ	NR UPR. SK/2641/PWOK/09	09-2009
SKALA RYSUNKU:	1:10	NR PROJEKTU: 200816-II/PB-ANEKS	NR RYSUNKU: PB/8