



SZCZEGÓŁ "d"



KSZTAŁTKA ZE STYRODURU  
UZUPEŁNIAJĄCA GZYMŚ




RAZEM DŁUGOŚĆ KSZTAŁTKI  
NA ELEWACJACH – 8,4mb

KSZTAŁTKA ZE STYRODURU  
UZUPEŁNIAJĄCA GZYMŚ MALOWAĆ FARBĄ CAPATECT  
130SI FASSADENFINISH-KOLOR GINSTER 20

SYSTEM CAPATECT SI SILIKAT:  
– MASA KLEJĄCA CAPATECT 190S  
– STYROPIAN EPS 70–040, GR.10cm  
– KOLKI DO STYROPIANU UNIWERSALNE  
CAPATECT 052, Dł. 15cm  
– WARSTWA SZPACHLOWA Z SIATKĄ ZBROJĄCĄ  
ST 112–110/7 ZATOPIONĄ W MASIE KLEJOWO  
SZPACHLOWEJ CAPATECT 190  
– PODKŁAD TYNKARSKI – CAPATECT PUTZGRUND 610  
– FARBA CAPATECT 130 SI FASSADENFINISH KOLOR  
GINSTER 20

UWAGA: DO NAROŻY ZEWNĘTRZNYCH GZYMŚÓW STOSOWAĆ  
KĄTOWNIKI PERFOROWANE ALUMINIOWE BEZ SIATKI  
(JAK DO ROBÓT GIPSOWYCH WEWNĘTRZNYCH)

ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH, UL. ŁOMPY 19, 40–038 KATOWICE			
NAZWA INWESTYCJI: REMONT ELEWACJI BUDYNKÓW NR 1, 4, 5, 9, 16, 17, 18 NALEŻĄCYCH DO KOMPLEKSU			
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH PRZY UL. KOSZAROWEJ 17			
OBIEKT: BUDYNEK NR 4, UL. KOSZAROWA 17, 40–068 KATOWICE			
TYTUŁ: PB. "REMONT ELEWACJI BUDYNKU NR 4			
SZCZEGÓŁ "d"			
<div><div></div><div>"MABUD" BIURO USŁUG DLA BUDOWNICTWA, SPÓŁKA CYWILNA DANUTA I MARIAN MAZGAJ, UL. KOZIELSKA 93/12, 44–121 GLIWICE</div></div>			
PROJEKTANT:	inż. DANUTA MAZGAJ	NR UPR. 163/80	09-2009
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. SEBASTIAN MAZGAJ	NR UPR. SK/269/P/MOK/09	09-2009
WYKONW.	mgr inż. arch. ALCJA SZARGUT	NR UPR. –	09-2009
WYKONW.:	inż. WALDEMAR DEUGOSZ	NR UPR. SK/2641/P/MOK/09	09-2009
SKALA RYSUNKU:	1:10	NR PROJEKTU: 200816-II/PB-ANEKS	NR RYSUNKU: PB/11