

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty montażowe					
1	KNNR 4 0405-03	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m		
		72	m	72.000	
				RAZEM	72.000
2	KNR 0-35 0209-02	Grzejniki stalowe płytowe typ CV22 o wys. 600 mm i L=0,4DDL na ścianie	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR 0-35 0209-02	Grzejniki stalowe płytowe typ CV11 o wys. 600 mm i L=0,4DDL na ścianie	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNNR 4 0415-01 - analogia	Głowice termostaticzne	kpl.		
		7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
5	KNR 0-31 0207-01 - analogia	Podłączenie do instalacji c.o. ze ściany śr. 15 mm	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
6	KNR 4-02 0505-01	Włączenie do instalacji wewnętrznej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-02 0506-02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm	m		
		58	m	58.000	
				RAZEM	58.000
8	KNR 4-02 0521-01	Demontaż grzejnika stalowego płytowego jednorzędowego GP-2 i GP-4	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
9	KNR 4-02 0512-01	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłaczki o śr. 15-20 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
10	KNR 2-20 0113-09 - analogia	Przebicie przez ścianę i strop	szt.prz ejsc		
		15	szt.prz ejsc	15.000	
				RAZEM	15.000
11	KNR 2-15 0404-01	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w budynkach mieszkalnych	urząd.		
		1	urząd.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 2-15 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		1	urz.	1.000	
				RAZEM	1.000