

PRZEDMIAR

Nazwa inwestycji : Remont pomieszczeń i posadzek
Adres inwestycji : KMP Żory
Inwestor : Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Adres inwestora : Katowice ul. Lompy 19
Data opracowania : lipiec 2012

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Sala Odpraw i pokoje			
1	KNR 2-02	Osłony okien folia polietylenowa	m ²		
d.1	0925-01	(1.5*1.7)*2	m ²	5.100	
				RAZEM	5.100
2	KNR 4-01	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1	0354-13	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 4-	Wymiana istniejącego obicia ścian na boazerię z listew wraz z elementami wykończenia i lakierowaniem - boazeria - analogia, demontaż i montaż odbojnic	m ²		
d.1	01 0404-01	Krotność = 0.5 5.75+5.65	m ²	11.400	
				RAZEM	11.400
4	KNR-W 4-	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	01 1202-09	(5.75+5.65)*2*5*2.5	m ²	285.000	
				RAZEM	285.000
5	KNR-W 2-	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	02 2011-04	5.75*5.65*5	m ²	162.438	
				RAZEM	162.438
6	KNR-W 2-	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	02 2011-02	poz.4	m ²	285.000	
				RAZEM	285.000
7	KNR 0-23	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
d.1	2611-03	Krotność = 2 poz.6	m ²	285.000	
				RAZEM	285.000
8	KNR 0-23	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1	2612-08	10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	5.75*5.65*5	m ²	162.438	
				RAZEM	162.438
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	poz.6	m ²	285.000	
				RAZEM	285.000
11	KNR 4-01	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
d.1	202 1130-02	Krotność = 5 62.00	m ²	62.000	
				RAZEM	62.000
13	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1	1118-01	poz.12	m ²	62.000	
				RAZEM	62.000
14	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
d.1	1118-09	poz.12	m ²	62.000	
				RAZEM	62.000
15	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
d.1	1120-04	(5.52+5.64)*2	m	22.320	
				RAZEM	22.320

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 2-02 d.1 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną poz.15	m m	22.320	
				RAZEM	22.320
17	KNNR 7 d.1 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.8*2	m m	1.600	
				RAZEM	1.600
2		Pokój			
18	KNR 2-02 d.2 0925-01	Ośłony okien folia polietylenowa 1.5*1.7	m ² m ²	2.550	
				RAZEM	2.550
19	KNR 4-01 d.2 0354-13	Wykucie z muru kraterk wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR-W 4- d.2 01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (5.52+5.95)*2*2.5	m ² m ²	57.350	
				RAZEM	57.350
21	KNR 4-04 d.2 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony Krotność = 2 5.52*5.95	m ² m ²	32.844	
				RAZEM	32.844
22	KNR 4-01 d.2 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach poz.21	m ² m ²	32.844	
				RAZEM	32.844
23	KNR-W 2- d.2 02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.21	m ² m ²	32.844	
				RAZEM	32.844
24	KNR-W 2- d.2 02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.20	m ² m ²	57.350	
				RAZEM	57.350
25	KNR 0-23 d.2 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT Krotność = 2 poz.24	m ² m ²	57.350	
				RAZEM	57.350
26	KNR 0-23 d.2 2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
27	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.21	m ² m ²	32.844	
				RAZEM	32.844
28	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.20	m ² m ²	57.350	
				RAZEM	57.350
29	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNNR 2 d.2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa poz.21	m ² m ²	32.844	
				RAZEM	32.844
31	KNR 2-02 d.2 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa poz.30	m ² m ²	32.844	
				RAZEM	32.844

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	KNR-W 2- d.2 02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko poz.31	m ² m ²	32.844	
				RAZEM	32.844
33	KNR 2-02 d.2 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.30	m ² m ²	32.844	
				RAZEM	32.844
34	KNR 2-02 d.2 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Lentex poz.30	m ² m ²	32.844	
				RAZEM	32.844