

Komenda Wojewódzka Policji - Wydział
Inwestycji i Remontów

40-068 Katowice ul. Koszarowa 17

PRZEDMIAR

Nazwa inwestycji : Częściowy remont lokalu mieszkalnego i klatki schodowej
Inwestor : Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Adres inwestora : Katowice ul. Lompy 19

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ŁAZIENKA			
1	KNR 4-07 d.1 z.sz.3.5.a	Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji wody zimnej dla obiektów do 15 piono-pięter 1	obiekt. obiekt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 d.1 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02 d.1 0132-02	Demontaż baterii wannowej dwudrogowej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-02 d.1 0131-02	Demontaż zaworu czerpального (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 25-32 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 4-02 d.1 0307-02 analogia	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 25-32 mm - zakorkowanie podejść wodociagowych pod umywalkę i prysznic 2*2	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNPnRPD d.1 E 22-52c	Demontaż lustra 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-02 d.1 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-02 d.1 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-01 d.1 0903-02 analogia	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych balkonowych zespolonych licząc łącznie za skrzydło letnie i zimowe z rozkręceniem i skręceniem - demontaż i ponowny montaż skrzydła prysznicowego wykonanego ze szkła hartowanego Krotność = 2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi łazienkowe 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-03 d.1 1101-01 analogia	Demontaż uchwytych wsporczych stalowych dla rur instalacyjnych o śr. do 21 mm w kanałach lub na ścianach z wykuciem otworów lub odkręceniem - podłoże ceglane lub betonowe - demontaż dwóch klin-kietów prz lustrze 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek $(1.78*2+2.73*2)*2.40+1.01*1.20*2$	m ² m ²	24.072	
				RAZEM	24.072
14	KNR 4-01 d.1 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - pozostałości zaprawy klejowej na ścianach $(1.78*2+2.73*2)*2.40+1.01*1.20*2$	m ² m ²	24.072	
				RAZEM	24.072
15	KNR 4-04 d.1 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 1.78*2.73	m ² m ²	4.859	
				RAZEM	4.859

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 4-01 d.1 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach - pozostałości zaprawy klejowej na podłodze 1.78*2.73	m ² m ²	4.859	
				RAZEM	4.859
17	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 1.78*2.73+1.78*0.26*2+2.73*0.26*2	m ² m ²	7.205	
				RAZEM	7.205
18	KNR 0-31 d.1 0301-01 analogia	Montaż ogrzewania podłogowego - układ węzownicy ślimakowy - część instalacyjna; rurociagi z polibutyleny PB o śr. 16 mm i rozstawie 75 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C - ewentualne odtworzenie uszkodzonych elementów ogrzewania podłogowego 1.78*2.73	m ² m ²	4.859	
				RAZEM	4.859
19	NNRNKB d.1 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm - odtworzeni posadzki po ewentualnej naprawie ogrzewania podłogowego 1.78*2.73	m ² m ²	4.859	
				RAZEM	4.859
20	KNR 2-02 d.1 1015-01 analogia	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie - do drzwi łazienkowych z bulajem 0.80+2.00*2	m m	4.800	
				RAZEM	4.800
21	KNR-W 4- d.1 01 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami, drzwi 0.80*2+2.00*4	m m	9.600	
				RAZEM	9.600
22	KNR 2-02 d.1 1017-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni do 1.6 m ² fabrycznie wykończone - drzwi łazienkowe z otworami nawiewnymi i bulajem 0.80*2.00	m ² m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
23	KNR 19-01 d.1 1025-20	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - klamki z szyldami 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 19-01 d.1 1025-25	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane łazienkowe 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 2-02 d.1 1407-02 analogia	Szklenie ram wystawowych stałych szkłem płaskim - powierzchnia szyby do 2 m ² - wstawienie szyby do kabiny prysznicowej ; szkło hartowane 0.80*2.05	m ² m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
26	KNR 2-02 d.1 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (1.78*2+2.73*2)*2.40+1.01*1.20*2	m ² m ²	24.072	
				RAZEM	24.072
27	KNR 2-02 d.1 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną 3.30*3.20*2+1.30*3.20*2	m ² m ²	29.440	
				RAZEM	29.440
28	KNR 2-02 d.1 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 4.20*1.20	m ² m ²	5.040	
				RAZEM	5.040
29	KNR 2-02 d.1 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 4.20*1.20	m ² m ²	5.040	
				RAZEM	5.040
30	KNR 2-15 d.1 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' - CERSANIT lub równorzędny - materiał z odzysku 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31	KNR 2-15 d.1 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - materiał z odzysku, należy doliczyć wymianę stopki podtrzymującej umywalkę 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNPnRPD d.1 E 22-53c	Montaż lustra 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	TZKNBK d.1 XVII 52-04	Instalowanie kinkietów ozdobnych do 3 kg. - materiał z odzysku 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
34	KNR 2-02 d.1 0817-02 analogia	Osiatkowanie pasów (na połączeniach) - pęknięcia przy suficie (1.78*2+2.73*2)*0.30	m ² m ²	2.706	
				RAZEM	2.706
35	NNRNKB d.1 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m ² 1.78*2.73	m ² m ²	4.859	
				RAZEM	4.859
36	NNRNKB d.1 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ² 1.78*0.26*2+2.73*0.26*2	m ² m ²	2.345	
				RAZEM	2.345
37	KNR 0-23 d.1 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.35+poz.36	m ² m ²	7.204	
				RAZEM	7.204
38	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - kolor do ustalenia podczas wykonywania prac poz.35	m ² m ²	4.859	
				RAZEM	4.859
39	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor do ustalenia podczas wykonywania prac poz.36	m ² m ²	2.345	
				RAZEM	2.345
2		ODMALOWANIE CZĘŚCI PRZEDPOKOJU ORAZ KLATKI SCHODOWEJ			
40	KNR 4-01 d.2 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² drzwi wejściowe 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR 2-02 d.2 1203-01 analogia	Drzwi stalowe pełne kompletne o powierzchni do 2 m ² - wymiana drzwi wejściowych na takie same lub o identycznych parametrach technicznych 0.90*2.00	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
42	KNR-W 4- d.2 01 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami, drzwi 0.90*2+2.00*4	m m	9.800	
				RAZEM	9.800
43	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (0.77+2.04+3.28+6.99+0.20)*2.66+(1.88+1.14+6.72)*2.56	m ² m ²	60.259	
				RAZEM	60.259
44	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.43	m ² m ²	60.259	
				RAZEM	60.259
45	KNR 0-23 d.2 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.43	m ² m ²	60.259	
				RAZEM	60.259

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
46 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor do ustalenia podczas wykonywania prac poz.43	m ² m ²	60.259	
				RAZEM	60.259