


RZUT RUSZTU DREWNIANEGO STROPU PODDASZA

1:75

2

Belka 180x240	2
<hr/>	
L=7,55 m	Belka 180x240



ZESTAWIENIE DREWNA KLASY K27						
Poz.	Nazwa elementu i wymiar cm	Dług. elem. m	Ilość szt.	Objętość drewna m ³		
				Jednostk.	Łącznu	
1	Belka 18x24	7,35	2	0,317	0,635	
2	Belka 18x24	7,55	2	0,326	0,652	
3	Belka 18x24	3,60	2	0,155	0,311	
4	Belka 18x24	3,20	1	0,138	0,138	
5	Belka 18x24	6,80	1	0,294	0,294	
6	Belka 18x24	6,40	6	0,276	1,656	
7	Belka 18x24	28,0 mb	mb	1,210	1,210	
8	Belka 18x24	7,00	2	0,302	0,605	
9	Belka 18x24	6,50	2	0,281	0,562	
10	Belka 18x24	4,00	7	0,173	1,211	
11	Belka 18x24	2,50	3	0,108	0,324	
12	Belka 18x24	4,60	7	0,199	1,391	
13	Belka 18x24	3,80	2	0,164	0,328	
14	Belka 18x24	5,80	2	0,251	0,502	
15	Wymion 18x24	3,10	2	0,134	0,268	
16	Belka 18x24	2,00	1	0,087	0,087	
				RZEM	m ³	
					10,180	

ZESTAWIENIE DREWNA KLASY K27

UWAGA

1. W TRAKCIE PRAC BUDOWLANYCH POD ODSŁONIĘCIU KONSTRUKCJI ZOSTANIE PODJĘTA DECYZJA O EWENTUALNYM WZMOCNIENIU PODŁOŻA POD BELKAMI DREWNIANYMI.

2. ELEMENTY DREWNIANE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ OGNIODCHRONNIE

Belka 180x240	12
ℓ=4,60 m	
Belka 180x240	13
ℓ=3,80 m	
Belka 180x240	14
ℓ=5,80 m	

<p>Projekt, przeliczony i rozbudowy kabinie (kierowcy) autobusów, Policie w Lublińcu, zlokalizowanego w Lublińcu przy ul. Biskupiej 6, m. działek nr 62/79, 63/79, 74/79, 75/79, 77/79. Kształce i zagospodarowanie i terenów podlegających zagospodarowaniu z punktu widzenia</p>		<p>Projektant mgr inż. Henryk Jurecki Upewnienie bez ograniczeń do projektu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w szczególności konstrukcyjno-budowlanej nr 82/92</p>		<p>Projekt mgr inż. Henryk Jurecki Upewnienie bez ograniczeń do projektu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w szczególności konstrukcyjno-budowlanej nr 82/92</p>		<p>Projekt mgr inż. Henryk Jurecki Upewnienie bez ograniczeń do projektu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w szczególności konstrukcyjno-budowlanej nr 82/92</p>	
<p>PROJEKT ARCHYTEKTONICZNO – BUDOWLANY</p>		<p>data:</p>		<p>15.10.2004 r.</p>		<p>data projektu</p>	
<p>KS-04</p>		<p>1:75</p>		<p>1:75</p>		<p>1:75</p>	

Projekt przedkłada i rozbudowy istniejącego obiektu Komendy Pomocowej Policji w Lublińcu, zlokalizowanego w Lublińcu przy ul. Dwiechotkiej 6 na działkach nr 673/179, 675/179, 748/177, 1930/177. Wszelkie niezgodności i niesciśności psemie uzgodnić z projektantem.

ks-04

skalo ryznku:

171

1

42

41

7

17

US