


ELEWACJA - C



UWAGI



Budynek wybudowany jest w technologii tradycyjnej.
Ściany zewnętrzne z cegły pełnej grubości średniej 57 cm.
Tynki zostały zbite z uwagi na ich stan techniczny.
Ściany surowe zachowane są w stanie dobrym i nie wymagają renowacji.
Z uwagi na wartość artystyczną należy zachować portal nad drzwiami wejścia głównego.
Zachować należy również cokoły z kamienia piaskowca

Istniejące ściany zewnętrzne docieplić
płytami styropianowymi EPS 80-036 FASADA 12 cm,
+ tynk akrylowy

Drzwi zewnętrzne stalowe należy wymienić na nowego typu

Okna w ramach drewnianych i przeszklenie zespolone
wykazuje znaczne nieszczelności poprzez wypaczenie.Należy wymienić na nowego typu

ELEWACJA - D



TEMAT PROJEKTU	Projekt Budowlany remontu budynku Komisariatu Policji w Pyskowicach. ul. Wyszyńskiego 24 a		
INWESTOR	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH ul. Lompy 19 40-038 Katowice		
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Jakub Dąbrowski mgr inż. arch. Sylwia Morawska	NR UPRAWNIEN 382/90	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Hanna Dąbrowska	57/06/SLOKK/II	
TYTUŁ RYSUNKU	ELEWACJA- C i D -stan projektowany		19
	SKALA 1:100	KWIECIEŃ 2013	NR RYSUNKU
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO BUDOWLANE "STRUKTON" arch. Jakub Dąbrowski; ul. Ogrodowa 24, 40-758 Katowice			