


**UWAGA.**

**1. Wszystkie wymiary podano w mm.**
**2. Litery i sygnet wykonać jako bloki 3D o głębokości 10cm.**
**3. Czcionka napisu to Klint LT Pro BOLD.**
**4. Litery i sygnet mocować do podkonstrukcji aluminiowej rozpiętej między profilami nośnymi dla płyt fasadowych.**
**5. Podbudowę dla każdej z liter i sygnetu stanowi tworzywo PCV grubości 8mm wycięta w kształcie litery.**
**6. Boki liter i sygnetu należy wykonać z tasmy aluminiowej szerokości 10cm.**
**7. Front liter i sygnetu wykonać z tworzywa sztucznego typu plexi w kolorze mlecznym.**
**8. Oświetlenie liter i sygnetu stanowi zamontowana wewnątrz taśma led.**
**7. Boki liter i sygnetu należy okleinować na kolor biały.**
**8. Rysunek stanowi integralną część projektu pełnobranżowego, należy go rozpatrywać łącznie z proj. branżowymi i opisami technicznymi.**


meritum grupa budowlana

**m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,**
*32-500 Chrzanów ul. Oś wi ę cimska 90B tel./fax. (032) 623 35 13*


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projektował | Nazwisko | mgr inż.arch. Joanna Pajerska - Szczurek | Podpis | | Nr uprawnień | MPOIA 063/2008 w specjalności architektonicznej | Data 03.2014 |
| Opracował | | mgr inż. Dominik Kurek | | | | | Data 03.2014 |

Stadium: PW

Skala: 1:10

Inwestor: Wojewódzka Komenda Policji w Katowicach ul. Lompy 19 40 - 038 Katowice

Inwestycja: „Budowa kompleksu budynków Komendy Miejskiej Policji przy ul. Wapiennej w Bielsku-Białej wraz z budową chodników, dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, kojców dla psów oraz infrastruktury technicznej przy ul. Wapiennej i Piekarskiej w Bielsku Białej na dz. nr 4102/15,"

Lokalizacja: działka o nr ew. 4102/15 przy ul. Wapiennej i Piekarskiej w Bielsku- Białej

Nazwa rysunku: LOGO NA ELEWACJI

Branża: **ARCHITEKTURA**

Nr rys.: **D/19**