




PRZEKRÓJ PRZESZKONSTRUKCJĄ DLA LOGA; skala 1:10



Rura aluminiowa 20x20x1,5



WIDOK PODKONSTRUKCJI DLA LOGA; skala 1:10



WIDOK LOGA (ELEMENT FASADY NAD WEJŚCIEM); skala 1:10



UWAGA.

1. Wszystkie wymiary podano w mm.
2. Litery i sygnet wykonać jako bloki 3D o głębokości 10cm.
3. Czcionka napisu to Klint LT Pro BOLD
4. Podbudowę dla każdej z liter i sygnetu stanowi tworzywo PCV grubości 8mm wycięta w kształcie litery.
5. Boki liter i sygnetu należy wykonać z tasmy aluminiowej szerokości 10cm.
6. Front liter i sygnetu wykonać z tworzywa sztucznego typu pleksi w kolorze mlecznym, okleinowanego na kolor RAL5003.
7. Boki liter i sygnetu należy okleinać na kolor biały.



grupa budowlana

Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
32-500 Chrzanów ul. Oświęcimska 90B tel./fax. (032) 623 35 13

[illegible]

Nazwa rysunku:

LOGO NAD WEJŚCIEM GŁÓWNYM

Branża

ARCHITEKTUR

|

1001