Forma napisu . Skala 1:20 [mm]



Widok muru przed budynkiem. Skala 1:100 [cm]



Widok muru przed budynkiem. Skala 1:50 [cm]

element pełny x



UWAGA.

1. **Do betonowania płyt stosować beton C30/37.**
2. **Stalową ramę każdej z płyt wykonać należy z płaskownika 100x10 zabezpieczonego antykorozyjnie przez ocynkowanie.**
3. **Stalową ramę liter należy wykonać z płaskownika 100x5 zabezpieczonego antykorozyjnie przez ocynkowanie.**
4. **Zbrojenie płyt (zgodnie z projektem konstrukcyjnym) należy spawać do ram płyt i ram liter.**
5. **Dla podnoszenia płyt należy na etapie prefabrykacji wbetonować lub przyspawać kotwy tulejowe prętowe lub oczkowe.**
6. **Należy wykonać płyty jako segmenty prefabrykowane i gotowe montować na placu budowy.**
7. **Beton płyt od strony budynku należy wykończyć na ostro do wysokości 120cm nad poziomem terenu. Powyżej- gładki.**
8. **Beton od strony frontowej - gładki.**
9. **Rysunek stanowi integralną część projektu pełnobranżowego, należy go rozpatrywać łącznie z proj. branżowymi i opisami technicznymi.**

meritum grupa budowlana

m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialn

32-500 Chrzanów ul. Oświęcimska 90B tel./fax. (032) 623 3

Projektował	Nazwisko	mgr inż.arch. Joanna Pajerska - Szczurek	Podpis		Nr uprawnień	MPOIA 063/2008 w specjalności architektonicznej	Data 03.2014
Opracował	Nazwisko	mgr inż. Dominik Kurek	Podpis		Nr uprawnień		Data 03.2014
	Nazwisko	mgr inż. arch. Marta Dziurkowska	Podpis		Nr uprawnień		Data 03.2014

Stadium: PW

Skala: 1:50 1:20

Inwestor: Wojewódzka Komenda Policji w Ka ul. Lompy 19 40 - 038 Katowice

Inwestycja: „Budowa kompleksu budynków k Policji przy ul. Wapiennej w Bielsk wraz z budową chodników, dróg mlejsc parkingowych, kojców dla oraz infrastruktury technicznej pr i Piekarskiej w Bielsku Białej na

Lokalizacja: działka o nr ew. 4102/15 przy ul. i Piekarskiej w Bielsku- Białej

Nazwa rysunku: ŚCIANA BETONOWA PRZED BUDYNKIEM- SCHEMAT

Branża: **ARCHITEKTURA**

Nr rys.: **D/02**