

UWAGA.

1. Wszystkie wymiary podano w mm.

2. Stalową ramę każdej z płyt wykonać należy z płaskownika 100x10 zabezpieczonego antykorozyjnie przez ocynkowanie.

3. Stalową ramę liter należy wykonać z płaskownika 100x5 zabezpieczonego antykorozyjnie przez ocynkowanie.

4. Zbrojenie płyt (zgodnie z projektem konstrukcyjnym) należy spawać do ram płyt i ram liter.

5. Dla podnoszenia płyt należy na etapie prefabrykacji wbetonować lub przyspawać kotwy tulejowe prętowe lub oczkowe.

6. Należy wykonać płyty jako segmenty prefabrykowane i gotowe montować na placu budowy.

meritum grupa budowlana

m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,

32-500 Chrzanów ul. Oś wi ę cimska 90B tel./fax. (032) 623 35 13

	Nazwisko	Podpis	Nr uprawnień	Data	
Projektował	mgr inż.arch. Joanna Pajerska - Szczurek		MPOIA 063/2008 w specjalności architektonicznej	03.2014	Stadium: PW
Opracował	mgr inż. Dominik Kurek			03.2014	Skala: 1:20
	mgr inż. arch. Marta Dziurkowska			03.2014	

Inwestor: Wojewódzka Komenda Policji w Katowicach
ul. Lompy 19
40 - 038 Katowice

Inwestycja: „Budowa kompleksu budynków Komendy Miejskiej Policji przy ul. Wapiennej w Bielsku-Białej wraz z budową chodników, dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, kojców dla psów oraz infrastruktury technicznej przy ul. Wapiennej i Piekarskiej w Bielsku Białej na dz. nr 4102/15."

Lokalizacja: działka o nr ew. 4102/15 przy ul. Wapiennej i Piekarskiej w Bielsku- Białej

Nazwa rysunku:

ŚCIANA BETONOWA PRZED BUDYNKIEM
- CZ. 7

Branża: **ARCHITEKTURA**

Nr rys.: **D/09**