



$TA/0.6$ 

Numer obwodu	P01	P02	P03	P04	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11
Nazwa odbioru		Ochronnik przepięciowy	Kontrola napięcia	Obwód zasilania sterowania	Oświetlenie komunikacja 0,175	Oświetlenie komunikacja 0,175	Oświetlenie pom. 0,160, 0,159, 0,156	Oświetlenie pom. 0,151, 0,158 0,161, 0,162	Oświetlenie pom. 0,169, 0,170 0,171,	Oświetlenie pom. 0,172, 0,173, 0,175	Oświetlenie pom. 0,166, 0,165, 0,164, 0,167, 0,168	Rezerwa	Gniazda ogólnie pom.0,170	Do sterownika systemu SAP obw. 24V	Zasilanie jedn. wewnętrznej klimatyzacji WK 2.5
Moc zainstalowana [kW]		-	-	0,01	0,175	0,175	0,458	0,672	0,784	0,504	0,47	-	0,2		0,05
Typ przewodu		-	-	YDY	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	-	YDYzo		YDYzo
Przekrój [mm ²]		-	-	2x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	-	3x2,5		3x1,5

"Budowa kompleksu budyneków Komendy Miejskiej Policji przy ul. Wapiennej w Bielsku-Białej wraz z budową dwóch zjazdów, chodników, dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, kojców dla psów oraz infrastruktury technicznej przy ul. Wapiennej i Piekarskiej w Bielsku Białej na dz. nr 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117"

INWESTOR / INVEŠTOR		DOPUSZCZENIE	
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH PRZY UL. ŁOMPY 19			
ADRES INWESTYCJI / ADDRESS			
TEREN INWESTYCJI	ADRES INWESTYCJI		
NR DZIAŁEK	AM	OBREB	KOD
			MIEJSKOŚĆ
			ULICA
JEDYNOŚĆ PROJEKTOWA			
 Grupa Budowlana		meritum Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 32-600 Chorzów ul. Osmięczńska 90B tel./fax. (032) 623 35 13	
ELEKTRYKA	IMIĘ I NAZWIŠKO / NAME	NR UPRAWNIEN	PODSZ / SIGNATURE
projektant	mgr inŹ. Tomasz Knapik	MAP/0052/POOE/13	
opracował	mgr inŹ. Tomasz Knapik	MAP/0052/POOE/13	
opracował			
sprawdzał			
WIELKOŚĆ PLANU		SKALA	
PAPER SIZE		SCALE	
PROJEKT WYKONAWCZY		BRANŹA	ELEKTRYCZNA
STADIUM			
NR RYSUNKU	ARKUSZ	DATA	03.2014
DRAWINGS No.	SHEET	DATE	
TYTUŁ RYSUNKU			
TITLE OF DRAWING			