

Schemat zbrojenia słupa skrajnego
S-G--3.3, S-G--2.3, S-G--1.3, S-G-0.3
skala 1:20
Wykonać 4 elementy
Zbrojenie przedstawione na podstawie słupa w osiach 5/J









Elementy		Nr pręta	Średnica	Długość (m)	Liczba prętów		Długość całkowita (m)	Masa (kg)	Masa ogólna (kg)
Nazwa	Liczba				w elemencie	ogółem			
S-G--3.2; S-G--2.2; S-G--1.2; S-G-0.2	4	1	8	1,66	146	584	969,44	382,93	1992,18
		2	20	5,41	8	32	173,12	427,61	
		3	20	4,53	8	32	144,96	358,05	
		4	20	5,21	16	64	333,44	823,60	

A-IIIN	# 8	# 20
Ciężar jednostkowy (kg/m)	0,40	2,47
Długość całkowita (m)	969,44	651,52
Ciężar całkowity (kg)	382,93	1609,25
Masa całkowita: (kg)	1992,18	



Minimalna średnica wewnętrzna zagięcia	
Średnica pręta	
Φ <20mm	Φ ≥20mm
r=4Φ	r=7Φ

BETON C30/37 (B37)
STAL ZBROJENIOWA A-I; A-IIIN, RB500W
otulenie c=30mm do zbrojenia głównego
Klasa ekspozycji betonu: XC1

UWAGA:
1. Rozpatrywać łącznie z proj. Architektury, Instalacji oraz pozostałymi rys. proj. Konstrukcji.
2. Przed wykonaniem elementów sprawdzić wymiary na budowie.
3. W przypadku braku szczegółowych zaleceń w projekcie/dotyczących wykonania poszczególnych elementów obiektu, należy zastosować zasady sztuki budowlanej i obowiązujące Polskie Normy.
4. Obiekt wykonać z zasadami sztuki budowlanej i obowiązującym Polskich Norm.
5. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizcji przez inwestora.

meritum grupa budowlana
m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
32-500 Chrzanów ul. Oświęcimska 90B tel./fax. (032) 623 35 13

Projektował	Nazwisko	mgr inż. Andrzej Smaga	Podpis	MAP/0289/PWOK/08 w spec. konstr.-bud.	Data	03.2014
Opracował		inż. Łukasz Cabaj				

Stadium: **PW**
Skala: 1:20

Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Katowicach przy ul. Lompy 19

Inwestycja: "Budowa kompleksu budynków Komendy Miejskiej Policji przy ul. Wapienny w Bielsku-Białej wraz z budową dwóch zjazdów, chodników, dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, kojców dla psów oraz infrastruktury technicznej przy ul. Wapiennej i Piekarskiej" na działkach nr 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4076/145 oraz 4158/117

Lokalizacja: Bielsko - Biała, ul. Wapienna i Piekarska
działki nr. 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/145 oraz 4158/117

Nazwa rysunku: SCHEMAT ZBROJENIA SŁUPA S-G--3.2; S-G--2.2; S-G--1.2; S-G-0.2
BUDYNEK A, SEG, G

Branża: **KONSTRUKCJA**

Nr rys.: **K/A/G/08**