



Schemat zbrojenia słupa skrajnego  
S-H-3.2  
skala 1:20  
Wykonać 16 elementów  
Zbrojenie przedstawione na podstawie słupa w osiach 4/E





Elementy		Nr pręta	Średnica	Długość (m)	Liczba prętów		Długość całkowita (m)	Masa (kg)	Masa ogólna (kg)
Nazwa	Liczba				w elemencie	ogółem			
S-H--3.2	16	1	8	1,58	16	256	404,48	159,77	1550,87
		2	20	4,40	8	128	563,20	1391,10	
			A-IIIN					# 8	# 20
			Ciężar jednostkowy (kg/m)					0,40	2,47
			Długość całkowita (m)					404,48	563,20
			Ciężar całkowity (kg)					159,77	1391,10
			Masa całkowita: (kg)					1550,87	



BETON C30/37 (B37)  
STAL ZBROJENIOWA A-I; A-IIIN, RB500W  
otulenie c=30mm do zbrojenia głównego  
Klasa ekspozycji betonu: XC1

- UWAGA:
1. Rozpatrywać łącznie z proj. Architektury, Instalacji oraz pozostałymi rys. proj. Konstrukcji.
  2. Przed wykonaniem elementów sprawdzić wymiary na budowie.
  3. W przypadku braku szczegółowych zaleceń w projekcie dotyczących wykonania poszczególnych elementów obiektu, należy zastosować zasady sztuki budowlanej i obowiązujące Polskie Normy.
  4. Obiekt wykonać z zasadami sztuki budowlanej i obowiązujących Polskich Norm.
  5. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.

				<b>m e r i t u m</b> Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k 32-500 Chrzanów ul. Oświęcimska 90B tel./fax. (032) 623 35 13									
Projektował	Nazwisko	mgr inż. Andrzej Smaga		Podpis		Nr uprawnień	MAP/0289/PWOK/08 w spec. konstr. -bud.	Data	03.2014	Stadium:  <b>PW</b>	Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Katowicach przy ul. Lompy 19		
Opracował		inż. Łukasz Cabaj								Skala:  1:20		Inwestycja:  "Budowa kompleksu budynków Komendy Miejskiej Policji przy ul. Wapiennej w Bielsku-Białej wraz z budową dwóch zjazdów, chodników, dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, kojców dla psów oraz infrastruktury technicznej przy ul. Wapiennej i Piekarskiej w Bielsku Białej na dz. nr 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117"	
													Lokalizacja:  Bielsko - Biała, ul. Wapienna i Piekarska działki nr: 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117
Nazwa rysunku: SCHEMAT ZBROJENIA SŁUPA S-H--3.2 BUDYNEK A, SEG. H											Branża: KONSTRUKCJA		
											Nr rys.: K/A/H/04		