



A-A




B-B



MATERIAŁY

- 1 - Wpust uliczny żeliwny kl. D400 płaski z zawiasem 305/500 EN 124
 - 2 - Rura betonowa średnicy 500mm z betonu C30 wg SWW 1455-111
 - 3 - Pierścień utrzymujący kratę wg SWW 1455-111 grubości 150 mm
 - 4 - Pierścień odciążający wg SWW 1455-192 grubości 250 mm
 - 5 - Płyta fundamentowa denna grubości 120mm, wg SWW 1455-192
 - 6 - Podsyпка piaskowa gr. 10cm.
 - 7 - Uszczelnienie
- UWAGA:
1. Zabudowa studzienek zgodnie z instrukcjami producenta

SZCZEGÓŁ 7



<div><div><div></div><div>meritum</div><div>grupa budowlana</div></div></div>				m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 32-500 Chrzanów ul.Oświęcimska 90B tel./fax. (032) 623 35 13					
Projektował			mgr inż. Piotr Pleh	SLK/4350/PWOS/12 w specjalności instalacyjnej		04.2014	Stadium: PW	Investor: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Katowicach przy ul. Łompy 19	
Opracował			mgr inż. Mariusz Baran			04.2014	Skala: 1:100	Instytucja: "Budowa kompleksu budynków Komendy Miejskiej Policji przy ul. Wapiennej w Bielsku-Białej wraz z budową dwóch zjazdów, chodników, drogi wewnętrznych, miejsc parkingowych, kościoła dla psów oraz infrastruktury technicznej przy ul. Wapiennej i Piłkarskiej w Bielsku Białej na dz. nr 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117"	
Sprawdził			mgr inż. Adam Glowacz	MAP/0077/PWOS/03 w specjalności instalacyjnej		04.2014		Lokalizacja: Bielsko - Biala, ul. Wapenna i Piłkarska działki nr: 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117	
Nazwa rysunku: TYPOWY SZCZEGÓŁ ULICZNEJ STUDZIENKI ŚCIEKOWEJ									Branża: INSTALACYJNA
									Nr rys.: 15/11