

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH W BUDYNKU C
ADRES INWESTYCJI : Katowice
ul. Lompy 19
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH
ADRES INWESTORA : Katowice
ul. Lompy 19

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogdan Bąkowski
DATA OPRACOWANIA : 2014-03-29

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		KORYTARZ I			
1	KNR-W 4-01 d.1 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł; ościeżnica z MDF-u szer. 100 mm z jednostronnymi listwami opaskowymi-np. Ościeżnica PORTA MINIMAX z listwami do skrzydeł pojedynczych tłoczonych, przylgowych okleinowanych, okleina drewnopodobna PVC gr. 100 mm, ościeżnice należy dostosować kolorystycznie do wcześniej zabudowanej	szt. szt.	35.000	
				RAZEM	35.000
2	KNNR 7 0702- d.1 03 z.o.3.4.	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x1200 mm - demontaż 2.02*71.0	m ² m ²	143.420	
				RAZEM	143.420
3	KNR 4-01 d.1 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 0.3*(2.4*2+1.4)	m ² m ²	1.860	
				RAZEM	1.860
4	KNR 4-03 d.1 1119-02	Demontaż przewodów kabelkowych instalacyjnych typu innego niż YDY i YADY ułożonych w kanale - bez odłączania instalacji 71.0*30	m m	2 130.000	
				RAZEM	2 130.000
5	KNR-W 4-03 d.1 1107-07 analogia	Demontaż rur płaszczowych lub karbowanych o śr.do 48 mm instalacji natynkowej Demontaż koryt i listew elektroinstalacyjnych 71.0*3	m m	213.000	
				RAZEM	213.000
6	KNR 4-01 d.1 0804-08 analogia	Zerwanie cokolika cementowego Zerwanie cokolika lastriko 71.0*2	m m	142.000	
				RAZEM	142.000
7	KNR-W 5-08 d.1 0115-06	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 230 mm na podłożu innym niż beton 71.0*2	m m	142.000	
				RAZEM	142.000
8	KNR 5-08 d.1 0206-01 analogia	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm2 układane w gotowych korytkach Włożenie przewodów instalacji do zmontowanych koryt poz.4	m m	2 130.000	
				RAZEM	2 130.000
9	KNNR 9 0502- d.1 05	Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych montowanych w sufitach podwieszonych 19	szt. szt.	19.000	
				RAZEM	19.000
10	KNR 4-01 d.1 0430-10 analogia	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe Rozebranie obudowy dylatacji 2.4*0.4*2*3	m m	5.760	
				RAZEM	5.760
11	KNNR 7 0702- d.1 03	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x1200 mm poz.2	m ² m ²	143.420	
				RAZEM	143.420
12	KNR 5-08 d.1 0512-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych poz.9	szt. szt.	19.000	
				RAZEM	19.000
13	KNR 4-01 d.1 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach Dot. tynków nakrapianych - zmycie i wyrównanie powierzchni 2.4*75.0*2	m ² m ²	360.000	
				RAZEM	360.000
14	KNR 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 poz.13*30%	m ² m ²	108.000	
				RAZEM	108.000
15	KNR 4-01 d.1 0709-07 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach Naprawa tynków Krotność = 2 poz.14	szt. szt.	108.000	
				RAZEM	108.000
16	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 15+1	szt. szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
17	KNNR 7 0507- d.1 04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90*15	m m	13.500	
				RAZEM	13.500

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	KNR-W 4-01 0320-02	Dostawa i obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł; ościeżnica z MDF-u szer. 100 mm z jednostronnymi listwami opaskowymi, całość w okleinie drewnopodobnej PCV kolor jak istniejąca stolarka - np. MINI-MAX lub równoważna 15	szt. szt.	 15.000	 RAZEM 15.000
19 d.1	KNR-W 4-01 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami, drzwi (2.0*2+0.9)*16	m m	 78.400	 RAZEM 78.400
20 d.1	KNR-W 2-02 1020-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone w okleinie CPL- kolor dopasować do wcześniej zabudowanej stolarki, wzmocnione płytą wiórową otworową, zamki patentowe, klamki z szyldami metalowa chrom, np. Skrzydło drzwi wewnętrznych płaskie okleinowane (o szer.70 do 90 cm) pełne HQ CPL 0,7 mm (wzór 1.1) 0.9*2.05*(35+1)	m ² m ²	 66.420	 RAZEM 66.420
21 d.1	KNR 4-01 0920-13 analogia	Założenie na nowym miejscu zawiasów Dostosowanie nowego skrzydła do istniejącej ościeżnicy 2 <zawias>	szt. szt.	 2.000	 RAZEM 2.000
22 d.1	TZKBNB XX 4901-03	Zwykłe oklejenie płaszczyzn o pow.ponad 1.0 m2 okleiną - oklejenie skrzydła drzwiowego okleiną jak skrzydeł montowanych 1.0*2.05*2	m ² m ²	 4.100	 RAZEM 4.100
23 d.1	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej -dla nadproży L19 1.2*2	m m	 2.400	 RAZEM 2.400
24 d.1	KNR 4-01 0313-05 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm Obsadzenie nadproży L19 1.2*2	m m	 2.400	 RAZEM 2.400
25 d.1	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu 2.4*2	m m	 4.800	 RAZEM 4.800
26 d.1	KNR 4-01 0329-03 analogia	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych Poszerzenie otworu drzwiowego 10 cm w ścianie dla drzwi antywłamaniowych 0.052 <2.1*0.25*0.1>	m ³ m ³	 0.052	 RAZEM 0.052
27 d.1	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe Montaż drzwi antywłamaniowych w okleinie CPL- kolor dopasować do wcześniej zabudowanej stolarki, komplet okuć, klamki, zamki patentowe z kontrolą dostępu np. Drzwi antywłamaniowe do domów (panelowe) GERDA SX20 kl. C rozmiar 80, 90E, 90N (15 stalowych rygli blokujących) atestowany zamek dodatkowy z gałką, wizjer panoramiczny, w kolorach (m.in. białe, dąb, mahoń, orzech, wenge) <p. 240> 2.0*0.9	m ² m ²	 1.800	 RAZEM 1.800
28 d.1	KNR AL-01 0304-02	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zamek elektromechaniczny (blokowy) 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM 1.000
29 d.1	KNR AL-01 0305-02	Dodatek za utrudnienia przy montażu elektromechanicznego elementu blokującego w drzwiach stalowych pełnych 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM 1.000
30 d.1	KNR AT-13 0105-02	Wykucie bruzd o szer do 5 cm w ścianach - podłoże z gipsu, tynku, gazobetonu i zaprawienie bruzd po montażu przewodów 100	m m	 100.000	 RAZEM 100.000
31 d.1	KNR 5-08 0209-01	Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - przewody dla instalacji kontroli dostępu 100	m m	 100.000	 RAZEM 100.000
32 d.1	KNR AL-01 0301-03	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod z wbudowaną klawiaturą 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM 1.000
33 d.1	KNR AL-01 0306-01	Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM 1.000
34 d.1	KNR 4-01 0708-01 analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm Uzupełnienie tynków w miejscach zdemontowanych ościeżnic FD (2.0*2+0.9)*16	m m	 78.400	 RAZEM 78.400

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.13	m ² m ²	 360.000	 360.000
				RAZEM	
36 d.1	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 poz.13	m ² m ²	 360.000	 360.000
				RAZEM	
37 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.13	m ² m ²	 360.000	 360.000
				RAZEM	
38 d.1	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie poz.37	m ² m ²	 360.000	 360.000
				RAZEM	
39 d.1	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł w miejscach zerwanych cokolików poz.6	m m	 142.000	 142.000
				RAZEM	
40 d.1	KNR 4-01 0707-04 analogia	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym w zatokach (fasetach) Wyoblenie tynku w miejscu styku posadzki i ściany poz.6	m m	 142.000	 142.000
				RAZEM	
41 d.1	KNR 4-01 0806-04	Naprawa pęknięć posadzki lastrykowej 10	m m	 10.000	 10.000
				RAZEM	
42 d.1	KNR 0-25 0402-01	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych - posadzka dla ułożenia wykładzin poz.2	m ² m ²	 143.420	 143.420
				RAZEM	
43 d.1	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - np. Acczent Evolution Candy poz.2+<cokolik>poz.6*0.1	m ² m ²	 157.620	 157.620
				RAZEM	
44 d.1	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.43	m ² m ²	 157.620	 157.620
				RAZEM	
45 d.1	KNR-W 2-02 20204-04 analogia	Elementy wykończenia boazerii - cokół Wykonanie obudowy dylatacji płytą meblową ognioodporną oklejoną z każdej strony 2.4*3*2*3	m m	 43.200	 43.200
				RAZEM	
46 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km, wraz z opłatą za utylizację gruzu poz.3*0.15 poz.5*0.1*0.01 poz.6*0.1*0.03 poz.14*0.025 poz.23*0.25*0.125 0.052 <poz.26> poz.30*0.05*0.025	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0.279 0.213 0.426 2.700 0.075 0.052 0.125	 3.870
				RAZEM	
47 d.1	KNR 5-08 0202-03 analogia	Montaż konsolek pod przewody kabelkowe układane w ciągach wielokrotnych z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym Zamocowanie przewodów nad sufitem podwieszonym 71*5	m m	 355.000	 355.000
				RAZEM	
48 d.1	KNR 5-08 0215-01 analogia	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane na gotowych linkach nośnych z mocowaniem zapinkami z taśmy lub drutu Zamocowanie przewodów inst elektr 71*5	m m	 355.000	 355.000
				RAZEM	
49 d.1	KNR-W 4-03 0204-01 analogia	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamerkami Przełożenie i uzupełnienie przewodów dla kamery TVU 2.0	m m	 2.000	 2.000
				RAZEM	
50 d.1	KNR AL-01 0501-01 z.o 3.2.	Demontaż do ponownego montażu elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna (przełożenie kamery) 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	
51 d.1	KNR AL-01 0501-01	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna z demontażu 1	szt. szt.	 1.000	 1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52	KNR AL-01 d.1 0501-01 z.sz. 3.4	Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
53	KNR AT-08 d.1 0108-03 analogia	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti z folii antigraffiti - naklejenie folii na podłoże o pow. ponad 1,0 m ² - naklejenie folii antywłamaniowej(lustrzanej)	m ²		
		40.00	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
54	d.1 analiza indywidualna	Zabudowa biurowa 8 kpl. - opis w załączeniu	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
55	d.1 analiza indywidualna	Zabudowa biurowa pionowa - w załączeniu rysunki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
56	KNR 13-23 d.1 0701-05 analogia	Wymiana progów - należy zabudować aluminiowe listwy progowe	m		
		80.00	m	80.000	
				RAZEM	80.000
2		KORYTARZ II - od ul. Lompy			
57	KNNR 7 0702- d.2 03 z.o.3.4.	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x1200 mm - demontaż 2.02*58.3	m ²		
			m ²	117.766	
				RAZEM	117.766
58	KNR 4-01 d.2 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		0.3*(2.4*2+1.4)	m ²	1.860	
				RAZEM	1.860
59	KNR 4-01 d.2 0804-08 analogia	Zerwanie cokolika cementowego Zerwanie cokolika lastriko	m		
		58.3*2	m	116.600	
				RAZEM	116.600
60	KNR 4-01 d.2 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		2.0*1.0*0.25	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
61	KNR 4-01 d.2 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²		
		2.0*1.0*2	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
62	KNR 4-03 d.2 1119-02	Demontaż przewodów kabelkowych instalacyjnych typu innego niż YDY i YADY ułożonych w kanale - bez odłączania instalacji	m		
		59.0*30	m	1 770.000	
				RAZEM	1 770.000
63	KNR 4-01 d.2 0354-10	Wykucie z muru krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		2.02*2.38	m ²	4.808	
				RAZEM	4.808
64	KNR 4-01 d.2 0707-03 analogia	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.	szt.		
		Tynk po wykutej kracie	szt.	4.000	
		4		RAZEM	4.000
65	KNR-W 4-03 d.2 1107-07 analogia	Demontaż rur płaszczowych lub karbowanych o śr.do 48 mm instalacji natynkowej Demontaż koryt i listew elektroinstalacyjnych	m		
		59.0*3	m	177.000	
				RAZEM	177.000
66	KNR-W 5-08 d.2 0115-06	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 230 mm na podłożu innym niż beton	m		
		59.0*2	m	118.000	
				RAZEM	118.000
67	KNR 5-08 d.2 0206-01 analogia	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm ² układane w gotowych korytkach Włożenie przewodów instalacji do zmontowanych koryt poz.62	m		
			m	1 770.000	
				RAZEM	1 770.000
68	KNNR 9 0502- d.2 05	Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych montowanych w sufitach podwieszonych	szt		
		19	szt	19.000	
				RAZEM	19.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
69 d.2	KNR 4-01 0430-10 analogia	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe Rozebranie obudowy dylatacji 2.4*0.4*2*2	m m	3.840	3.840
				RAZEM	3.840
70 d.2	KNNR 7 0702- 03	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x1200 mm poz.57	m ² m ²	117.766	117.766
				RAZEM	117.766
71 d.2	KNR 5-08 0512-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych poz.68	szt. szt.	19.000	19.000
				RAZEM	19.000
72 d.2	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach Dot. tynków nakrapianych - zmycie i wyrównanie powierzchni 2.4*65.0*2	m ² m ²	312.000	312.000
				RAZEM	312.000
73 d.2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 poz.72*30%	m ² m ²	93.600	93.600
				RAZEM	93.600
74 d.2	KNR 4-01 0709-07	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach - naprawa tynków poz.73	szt. szt.	93.600	93.600
				RAZEM	93.600
75 d.2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 15	szt. szt.	15.000	15.000
				RAZEM	15.000
76 d.2	KNNR 7 0507- 04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90*15	m m	13.500	13.500
				RAZEM	13.500
77 d.2	KNR-W 4-01 0320-02	Dostawa i obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrz- nych ścianach z cegieł; ościeżnica z MDF-u szer. 100 mm z jednostronnymi listwami opas- kowymi, całość w okleinie drewnopodobnej PCV kolor jak istniejąca stolarka (zbliżony do: złoty dąb)- np. MINIMAX lub równoważna 15	szt. szt.	15.000	15.000
				RAZEM	15.000
78 d.2	KNR-W 4-01 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami, drzwi (2.0*2+0.9)*15	m m	73.500	73.500
				RAZEM	73.500
79 d.2	KNR-W 2-02 1020-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone w okleinie CPL- ko- lor dopasować do wcześniej zabudowanej stolarki, wzmocnione płytą wiórową otworową, zamki patentowe, klamki 0.9*2.05*15	m ² m ²	27.675	27.675
				RAZEM	27.675
80 d.2	KNR 4-01 0708-01 analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm Uzupełnienie tynków w miejscach zdemontowanych ościeżnic FD (2.0*2+0.9)*15	m m	73.500	73.500
				RAZEM	73.500
81 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.72	m ² m ²	312.000	312.000
				RAZEM	312.000
82 d.2	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w po- mieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 poz.72	m ² m ²	312.000	312.000
				RAZEM	312.000
83 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipso- wych z gruntowaniem poz.72	m ² m ²	312.000	312.000
				RAZEM	312.000
84 d.2	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z grunto- waniem - dodatek za każde dalsze malowanie poz.83	m ² m ²	312.000	312.000
				RAZEM	312.000
85 d.2	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł w miejscach zerwanych cokolików poz.59	m m	116.600	116.600
				RAZEM	116.600
86 d.2	KNR 4-01 0707-04 analogia	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub be- tonowym w zatokach (fasetach) Wyoblenie tynku w miejscu styku posadzki i ściany poz.59	m m	116.600	116.600
				RAZEM	116.600

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
87 d.2	KNR 4-01 0806-04	Naprawa pęknięć posadzki lastrykowej 10	m m	10.000	10.000
88 d.2	KNR 0-25 0402-01	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych - posadzka dla ułożenia wykładzin poz.57	m ² m ²	117.766	117.766
89 d.2	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - np. Acczent Evolution Candy poz.57+<cokolik>poz.59*0.1	m ² m ²	129.426	129.426
90 d.2	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.89	m ² m ²	129.426	129.426
91 d.2	KNR-W 2-02 20204-04 analogia	Elementy wykończenia boazerii - cokół Wykonanie obudowy dylatacji płytą meblową ognioodporną oklejoną z każdej strony 2.4*3*2*2	m m	28.800	28.800
92 d.2	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość 10 km, wraz z opłatą za utylizację gruzu poz.58*0.15 poz.59*0.1*0.03 poz.65*0.1*0.01 poz.73*0.025	m ³ m ³ m ³ m ³	0.279 0.350 0.177 2.340	3.146
93 d.2	KNR 5-08 0202-03 analogia	Montaż konsolek pod przewody kabelkowe układane w ciągach wielokrotnych z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym Zamocowanie przewodów nad sufitem podwieszonym 58.3*5	m m	291.500	291.500
94 d.2	KNR 5-08 0215-01 analogia	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączy przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane na gotowych linkach nośnych z mocowaniem zapinkami z taśmy lub drutu Zamocowanie przewodów inst elektr 58.3*5	m m	291.500	291.500
3		KORYTARZ IV piętro			
95 d.3	KNNR 7 0702-03 z.o.3.4.	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x1200 mm - demontaż 2.02*9.32	m ² m ²	18.826	18.826
96 d.3	KNNR 9 0502-05	Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych montowanych w sufitach podwieszonych poz.95	szt. szt.	18.826	18.826
97 d.3	KNR 4-01 0354-15 analogia	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego Demontaż odbojnic 3*4<końcówki>	szt. szt.	12.000	12.000
98 d.3	KNR 4-01 0804-08 analogia	Zerwanie cokolika cementowego Zerwanie cokolika lastryko 9.32*2	m m	18.640	18.640
99 d.3	KNR 4-01 0707-02	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obmurowanych końcach belek stropowych poz.97	szt. szt.	12.000	12.000
100 d.3	KNR-W 2-02 2003-06 z.sz.5.1. 9929-03 analogia	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 - powierzchnia mniejsza niż 5 m ² Wykonanie ścianki ognioodpornej nad drzwiami 0.62*2.02	m ² m ²	1.252	1.252
101 d.3	KNNR 7 0702-03	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x1200 mm poz.95	m ² m ²	18.826	18.826
102 d.3	KNR 5-08 0512-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych poz.96	szt. szt.	18.826	18.826
103 d.3	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach Dot. tynków nakrapianych - zmycie i wyrównanie powierzchni	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.4*9.32*2+2.38*2.02	m ²	49.544	
				RAZEM	49.544
104	KNR 4-01 d.3 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² poz.103*30%	m ² m ²	14.863	
				RAZEM	14.863
105	KNR 4-01 d.3 0709-07	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo o powierzchni do 0.5 m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach - naprawa głuchych tynków poz.104	szt. szt.	14.863	
				RAZEM	14.863
106	NNRNKB 202 d.3 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.103	m ² m ²	49.544	
				RAZEM	49.544
107	NNRNKB 202 d.3 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² poz.103	m ² m ²	49.544	
				RAZEM	49.544
108	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.103	m ² m ²	49.544	
				RAZEM	49.544
109	KNR 2-02 d.3 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie poz.108	m ² m ²	49.544	
				RAZEM	49.544
110	KNR 4-01 d.3 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł w miejscach zerwanych cokolików poz.98	m m	18.640	
				RAZEM	18.640
111	KNR 4-01 d.3 0707-04 analogia	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym w zatokach (fasetach) Wyoblenie tynku w miejscu styku posadzki i ściany poz.98	m m	18.640	
				RAZEM	18.640
112	KNR 4-01 d.3 0806-04	Naprawa pęknięć posadzki lastrykowej 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
113	KNR 0-25 d.3 0402-01	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych - posadzka dla ułożenia wykładzin poz.95	m ² m ²	18.826	
				RAZEM	18.826
114	KNR-W 2-02 d.3 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - np. Accent Evolution Candy poz.95+<cokolik>poz.95*0.1	m ² m ²	20.709	
				RAZEM	20.709
115	KNR-W 2-02 d.3 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.114	m ² m ²	20.709	
				RAZEM	20.709
116	KNR 5-08 d.3 0202-03 analogia	Montaż konsolek pod przewody kabelkowe układane w ciągach wielokrotnych z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym Zamocowanie przewodów nad sufitem podwieszonym 9.32*5	m m	46.600	
				RAZEM	46.600
117	KNR 5-08 d.3 0215-01 analogia	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączy przekrój żył Cu-6/Al-12 mm ²) układane na gotowych linkach nośnych z mocowaniem zapinkami z taśmy lub drutu Zamocowanie przewodów inst elektr 9.32*5	m m	46.600	
				RAZEM	46.600
118	KNR 4-01 d.3 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładoczymi na odległość 10 km, wraz z opłatą za utylizację gruzu poz.98*0.1*0.03 poz.104*0.025	m ³ m ³ m ³	0.056 0.372	
				RAZEM	0.428
4		POMIESZCZENIA			
4.1		SEKRETARIAT			
119	KNR 4-01 d.4.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ² 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
120	KNR 4-01 d.4.1 0318-02	Dostawa i obsadzenie ościeżnic drewnianych regulowanych, okleina drewnopodobna PCV, kolor dostosować do istniejącej stolarki, o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach wewnętrznych z cegieł - np. Ościeżnica regulowana PORTA-SYSTEM do skrzydeł pojedynczych tłoczonych, przylgowych okleinowanych, okleina drewnopodobna PVC, grub. muru 140 - 160 mm 2	szt. szt.	2.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
121 d.4.1	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi (2.0*2+0.9)*2*poz.120	m m	RAZEM 19.600	2.000 19.600
122 d.4.1	KNR-W 2-02 1020-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wyciszone, pełne fabrycznie wykończone w okleinie CPL- kolor dopasować do wcześniej zabudowanej stolarki, wzmocnione płytą wiórową otworową, zamki patentowe, klamki - np. Skrzydło drzwi wewnętrznych płaskie okleinowane (o szer.70 do 90 cm) pełne HQ CPL 0,7 mm (wzór 1.1) 0.9*2.05*poz.120	m ² m ²	RAZEM 3.690	3.690 3.690
123 d.4.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (2.70*(5.24+2.82)*2+5.24*2.82)*3	m ² m ²	RAZEM 174.902	174.902 174.902
124 d.4.1	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.123	m ² m ²	RAZEM 174.902	174.902 174.902
125 d.4.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.123	m ² m ²	RAZEM 174.902	174.902 174.902
4.2	Pomieszczenia				
126 d.4.2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.	2.000	2.000
127 d.4.2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 2.0*0.9*2	m ² m ²	RAZEM 3.600	3.600 3.600
128 d.4.2	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) poz.127*2	m ² m ²	RAZEM 7.200	7.200 7.200
129 d.4.2	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 poz.128	m ² m ²	RAZEM 7.200	7.200 7.200
130 d.4.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (2.70*(5.24+2.82)*2+5.24*2.82)*2	m ² m ²	RAZEM 116.602	116.602 116.602
131 d.4.2	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.130	m ² m ²	RAZEM 116.602	116.602 116.602
132 d.4.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.130	m ² m ²	RAZEM 116.602	116.602 116.602
4.3	ODNOWIENIE POWŁOK MALARSKICH ORAZ PODŁÓG				
133 d.4.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (2.70*(5.24+2.82)*2+5.24*2.82)*13	m ² m ²	757.910	757.910
134 d.4.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności Krotność = 3 poz.133	m ² m ²	RAZEM 757.910	757.910 757.910
135 d.4.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 5.24*2.82*13	m ² m ²	RAZEM 192.098	192.098 192.098
136 d.4.3	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej poz.135	m ² m ²	RAZEM 192.098	192.098 192.098
137 d.4.3	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe poz.135	m ² m ²	RAZEM 192.098	192.098 192.098
138 d.4.3	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko poz.135	m ² m ²	RAZEM 192.098	192.098 192.098

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
139 d.4.3	KNR 4-01 0707-04 analogia	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym w zatokach (fasetach) Wyoblenie tynku w miejscu styku posadzki i ściany (5.42+2.82)*2*10	m m	164.800	164.800
140 d.4.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.141	m ² m ²	197.042	197.042
141 d.4.3	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - np. Accent Evolution Candy poz.135+<cokolik>(5.42+2.82)*2*0.1*3	m ² m ²	197.042	197.042
142 d.4.3	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.141	m ² m ²	197.042	197.042
143 d.4.3	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.133	m ² m ²	757.910	757.910
144 d.4.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem poz.133	m ² m ²	757.910	757.910
145 d.4.3	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość 10 km, wraz z opłatą za utylizację gruzu poz.135*0.005 poz.136*0.03	m ³ m ³ m ³	0.960 5.763	6.723
5	KONTROLA DOSTĘPU				
146 d.5	KNNR 5 1209-12	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu 5	otw. otw.	5.000	5.000
147 d.5	KNR 4-03 1129-01 analogia	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 - demontaż klawiatury 1	szt. szt.	1.000	1.000
148 d.5	KNR AL-01 0304-06	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi 1	szt. szt.	1.000	1.000
149 d.5	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - wpięcie do istniejącego systemu 300.00	m m	300.000	300.000
150 d.5	KNR 5-08 0201-03 analogia	Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu betonowym - ułożenie kabli w podwieszanym suficie 100.00	m m	100.000	100.000
151 d.5	KNR AL-01 0304-04	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna 2	szt. szt.	2.000	2.000
152 d.5	KNR 5-06 0701-05	Zarabianie i podłączanie końców kabli i przewodów stacyjnych bez ekranu o 7 żyłach o średnicy do 0.9 mm do piórek lutowniczych 10	końc. końc.	10.000	10.000
153 d.5	KNR AL-01 0109-02	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah 2	szt. szt.	2.000	2.000
154 d.5	KNR AL-01 0301-02	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod 4	szt. szt.	4.000	4.000
155 d.5	KNR AL-01 0302-01	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego 2	szt. szt.	2.000	2.000
156 d.5	KNR 13-23 0603-08	Wymiana zamka wpuszczanego 2	szt. szt.	2.000	2.000
157 d.5	KNNR 4 0142-01 analogia	Szafki hydrantowe naścienne - zamotowanie kasety z szybą na klucze w związku z przepisami P-Pož.	kpl.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
158	kalk. własna	Wpięcie zabudowanych elementów do systemu Komendy	szt.		
d.5		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
159	kalk. własna	Naprawa drzwi aluminiowych w celu umożliwienia ich zamknięcia dla Kontroli Dostępu	kpl.		
d.5		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000