
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45331100-7 Instalacja c.o.

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Szczekocinach
ADRES INWESTYCJI : Komisariat Policji w Szczekocinach ul. Parkowa 4
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH
ADRES INWESTORA : 40-038 KATOWICE UL.LOMPY 19
BRANŻA : instalacyjna - c.o.

DATA OPRACOWANIA : 2014-07-15

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|-------------------|---|------------|---------|---------|
| 1 | 45331100-7 | Instalacja c.o. | | | |
| 1 | KNNR 4 0427-03 | Rury przyłączone o śr. 15 mm do grzejników z rur ocynkowanych o połączeniu na gwint -p.a. | kpl. | | |
| d.1 | | 19 | kpl. | 19.000 | |
| | | | | RAZEM | 19.000 |
| 2 | KNNR 4 0411-01 | Zawory grzejnikowe na powrocie o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm | szt. | | |
| d.1 | | 19 | szt. | 19.000 | |
| | | | | RAZEM | 19.000 |
| 3 | KNNR 4 0412-01 | Zawory grzejnikowe termostaticzne o śr. nominalnej 15 mm | szt. | | |
| d.1 | | 19 | szt. | 19.000 | |
| | | | | RAZEM | 19.000 |
| 4 | KNNR 4 0412-01 | Głowice termostaticzne . | szt. | | |
| d.1 | | 19 | szt. | 19.000 | |
| | | | | RAZEM | 19.000 |
| 5 | KNNR 4 0406-02 | Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych ocynkowanych w budynkach niemieszkal- nych Przedmiar dodatkowy 1 | m | | |
| d.1 | | 228 | próba m | 228.000 | 1.000 |
| | | | | RAZEM | 228.000 |
| 6 | KNNR 4 0436-01 | Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) | urz. | | |
| d.1 | | 19 | urz. | 19.000 | |
| | | | | RAZEM | 19.000 |