
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa Komisariatu Policji nr 1 w Sosnowcu
ADRES INWESTYCJI : Sosnowiec ul. Piłsudskiego 32
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH
ADRES INWESTORA : Katowice ul. Lompy 19
BRANŻA : Drogi i ogrodzenie

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyczerpanie | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|--------------|---|----------------|--------|--------|
| 1 | | Ogrodzenie | | | |
| 1 | | Ogrodzenie systemowe Bekaert, wysokość ogrodzenia 1,50m, wykop, fundament | m | | |
| d.1 | kalk. własna | ogrodzenie od starego domu 80.00+5.00+12.00+100.00 | m | 197.00 | |
| | | | | RAZEM | 197.00 |
| 2 | | Montaż furtek systemowych Bekaert | szt | | |
| d.1 | kalk. własna | 1 | szt | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 3 | | Brama wjazdowa systemowa | szt | | |
| d.1 | kalk. własna | 1 | szt | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 2 | | Parkingi, drogi | | | |
| 2.1 | | Nawierzchnie | | | |
| 4 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piasko- | m ² | | |
| d.2.1 | 0511-03 | wej - kolor ciemny szary (459.22+165.46+87.63)*0.2 | m ² | 142.46 | |
| | | | | RAZEM | 142.46 |
| 5 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piasko- | m ² | | |
| d.2.1 | 0511-03 | wej - kostka kolorowa (181.23+457.29)*0.2 | m ² | 127.70 | |
| | | | | RAZEM | 127.70 |
| 2.2 | | Krawężniki, obrzeża | | | |
| 6 | KNR 2-31 | Ława pod krawężniki betonowy z oporem - wykonano 85% | m ³ | | |
| d.2.2 | 0402-04 | 0.15*(90.0*0.30*0.10) | m ³ | 0.41 | |
| | | | | RAZEM | 0.41 |
| 7 | KNR 6 0401- | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo- | m | | |
| d.2.2 | 03 | piaskowej - wykonano 85% 120.00*0.15 | m | 18.00 | |
| | | | | RAZEM | 18.00 |
| 8 | KNR 6 0404- | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione pias- | m | | |
| d.2.2 | 02 | kiem - wykonano 85% 200.00*0.15 | m | 30.00 | |
| | | | | RAZEM | 30.00 |