
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa Komisariatu Policji nr 1 w Sosnowcu
ADRES INWESTYCJI : Sosnowiec ul. Piłsudskiego 32
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH
ADRES INWESTORA : Katowice ul. Lompy 19
BRANŻA : Instalacja gazu

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		INSTALACJA GAZU			
1		Punkt redukcyjno pomiarowy o składowych:	kpl		
d.1	wycena indywidualna	- zawór kołnierzyowy Dn25 - reduktor gazowy - zawór kulowy - gazomierz miechowy G16 - rejestrator impulsów - kurek manometryczny - manometr tarczowy - zawór kołnierzyowy Dn50 - szafka gazowa 1000x1000x400 - zawór elektromagnetyczny Mag-3 Dn50	kpl	1.000	
		1		RAZEM	1.000
2		Aktywny system bezpieczeństwa o składowych:	kpl.		
d.1	wycena indywidualna	- detektor gazu DEX-1.2 - brzęczek - sygnalizator akustyczny S-3 - zawór elektromagnetyczny (patrz składowa punktu redukcyjno-pomiarowego) - moduł sterujący systemem bezpieczeństwa instalacji gazowej MD-2.Z - okablowanie systemu	kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
3	KNR-W 2-15	Kurki gazowe przelotowe o śr. 40 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
d.1	0312-05	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 2-15	Filtr siatkowy do gazu, gwintowany Dn 40	szt.		
d.1	0312-06	1	szt.	1.000	
	analogia			RAZEM	1.000
5	KNR-W 2-15	Rura stalowa bez szwu wg PN-80/H-74219 Dn40 (fi48,3x3,2)	m		
d.1	0302-05	2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR-W 2-15	Rura stalowa bez szwu wg PN-80/H-74219 Dn50 (fi60,6x3,2)	m		
d.1	0302-06	10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNR-W 2-15	Rura stalowa bez szwu czarne wg PN-80/H-74219 - Dn 65(fi 76,1x4,5) - jako tuleja ochron-	m		
d.1	0302-07	na 0,5	m	0.500	
				RAZEM	0.500
8	KNR-W 2-15	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylączy 50 mm na ścianach	kpl.		
d.1	0308-05	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 2-15	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem	lokal.		
d.1	0307-01	1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		ROBOTY BUDOWLANE			
10	KNR 4-01	Przebiecie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 30 cm	szt.		
d.2	0208-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 7-12	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o śr.zewn.58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
d.2	0101-05	3.14*(0.05*10+0.04*2+0.065*0.5)	m ²	1.923	
				RAZEM	1.923
12	KNR 7-12	Odtuszczanie rurociągów	m ²		
d.2	0105-04	3.14*(0.05*10+0.04*2+0.065*0.5)	m ²	1.923	
				RAZEM	1.923
13	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o śr.zewn.58-219 mm	m ²		
d.2	0201-05	3.14*(0.05*10+0.04*2+0.065*0.5)	m ²	1.923	
				RAZEM	1.923
14	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociągów o śr.zewn.58-219 mm	m ²		
d.2	0210-05	3.14*(0.05*10+0.04*2+0.065*0.5)	m ²	1.923	
				RAZEM	1.923
15	kalk. własna	Fundament betonowy wraz z kątownikami wypuszczanymi ponad powierzchnię terenu dla osadzenia szafki gazowej.	kpl.		
d.2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000