


RZUT I PIĘTRA
budynek skrzydła bocznego (II)
i przewiązka (III)
skala 1:100
RZUT POSADZKI

OZNACZENIA POSADZEK:

- płytki gresowe w kolorze ciemnoszarym
np. Nowa Gala Zenith ZN14
- płytki gresowe w kolorze ciemnoszarym
np. Nowa Gala Zenith ZN13
- pozostałe posadzki wg opisów w tabelach
- W miejscach, gdzie pokazano fragmentaryczne układy płytek, zaznaczone są tylko kierunki układania.
- Materiały posadzkowe takie jak w całym pomieszczeniu należy układać także we wnękach podokiennej i szafach rozdzielni elektrycznych.
- Odcięcie różnych rodzajów lub układów posadzki maskować pod skrzydłem drzwi pomiędzy pomieszczeniami.
- Różnica kolorów posadzek przy schodach i pochylniach szerokości min. 30cm



UWAGA:

- W razie stwierdzenia w trakcie realizacji warunków innych niż założone, należy niezwłocznie skontaktować się z projektantem w celu ustalenia rozwiązań zamiennych.
- Wszelkie rozbieżności, zmiany i odstępstwa od projektu należy uzgadniać z projektantem
- Projekt architektoniczny rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi
- Wszystkie przejścia instalacyjne oraz otwory związane z technologią sprawdzać z odpowiednimi projektami
- Wymiary otworów stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić na planie budowy
- Wszystkie użyte materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe powinny posiadać aprobaty techniczne i zaświadczenia ITB, PZH i ETAG o dopuszczeniu do użytkowania
- Poziomy oznaczonych przebieg odnoszą się do najniższej krawędzi otworu
- Wysokości urządzeń oraz pochwytyw podano od poziomu posadzki do krawędzi górnej
- Poziom posadzki pomieszczeń dostosować do poziomu wykończenia posadzki komunikacji ogólnodostępnej i innych pomieszczeń połączonych funkcjonalnie
- Otwory w stropach gęstożebrowych należy wykonywać wyłącznie przez pustaki, bez naruszania żeber konstrukcyjnych i belek nośnych stropu. W razie występowania kilku otworów obok siebie usytuowanych poprzecznie do rozpięcia stropu, należy wykonywać je co drugi pustak.
- Wymiar projektowanej wysokości pomieszczeń podany po wykończeniu sufitów i posadzek. Podane wartości nie mogą być mniejsze niż 250 cm. Oprócz pomieszczeń objętych ekspertyzą Sanepid.
- Zabezpieczenia p.poż. rozpatrywać z projektami branżowymi.

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, projekt realizuje konkretny ciąg technologiczny, więc dopuszcza się stosowanie urządzeń "równoważnych" co do ich cech i parametrów, a wszystkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w dokumentacji projektowej powinny być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji.

OZNACZENIA INFORMACJI WIZUALNEJ

	tablica informacyjna główna	ilość szt.	1
	tablica informacyjna komunikacja na piętrach	ilość szt.	10
	tablica informacyjna opis wydziałów	ilość szt.	11
	tabliczka informacyjna naścienna montaż przy drzwiach h=140cm	ilość szt.	96
	tabliczka informacyjna typu semafor (toalety) montaż na ścianie h=193cm T5a - dwustronne, T5b - jednostronne	ilość szt.	T5a - 4 T5b - 6
	tabliczka informacyjna montaż na drzwiach h=140cm	ilość szt.	67

Tablice wg Księgi znaku i elementów Identyfikacji wizualnej komend i komisariatów Policji
Wysokość montażu podana do dolnej krawędzi tablicy

Branża: architektura	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis	Data: 30.11.2014
Autor projektu:	Wojciech Łapa	80/M/4338	architektoniczna		
Zespół projektowy:	Ewa Bureja Ewa Zawadzka				Faza: PW
Sprawdził:	Anna Laskowska-Łapa	79/M/4337	architektoniczna		
 Pracownia Projektowa "Archex" s.c.	Treść: RZUT I PIĘTRA BUDYNEK SKRZYDŁA BOCZNEGO (II) I PRZEWIĄZKA (I) RZUT POSADZKI				Nr rys. P.6
					Skala: 1:100
Symbol: 2013/42	Temat: REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BĘDZINIE Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. "KOMENDA POWIATOWA POLICJI W BĘDZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY" - PROJEKT ZAMIENNY				