


RZUT POCHYLNI

1:50

UKŁAD KRAT POMOSTOWYCH



ZESTAWIENIE KRAT POMOSTOWYCH						
L.p.	OZNACZENIE KRATY	DŁUGOŚĆ L (mm)	SZEROKOŚĆ B (mm)	ILOŚĆ SZT.	CIĘŻAR (kg)	
					1 SZT.	CAŁK.
1	X4KOZ /34x38/40x3/L=1190;B=1000/OC	1190	1000	27	44,0	1188,0
2	X4KOZ /34x38/40x3/L= 825;B=1000/OC	825	1000	4	30,5	122,0
3	X4KOZ /34x38/40x3/L= 815;B=1000/OC	815	1000	4	30,2	120,8
4	X4KOZ /34x38/40x3/L= 825;B= 660/OC	825	660	2	20,1	40,2
5	X4KOZ /34x38/40x3/L= 815;B= 660/OC	815	660	2	19,9	39,8
RAZEM (kg)						1511,0

Ciężar orientacyjny 1m² kraty X4KOZ /34x38/40x3/ wynosi 37,0 kG/m²

UWAGI:

- Rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi oraz projektami branżowymi. W razie stwierdzenia w trakcie realizacji warunków innych niż założone, należy niezwłocznie skontaktować się z projektantem w celu ustalenia rozwiązań zamiennych. Wszelkie rozbieżności, zmiany i odstępstwa od projektu należy uzgadniać z projektantem.
- Fundamenty wg rys. K/24, Przekroje A-A do D-D - wg rysunku K/26
- Konstrukcja stalowa pochylni ocynkowana
- Ramy spoczników spawane
- Kraty pomostowe obramowane , ocynkowane, antypoślizgowe SERRATED płaskownik 40x3 żłobiony z prętem kwadratowym skręcanym. Kraty mocowane do konstrukcji łącznikami systemowymi - min 4 łączniki na 1 kratę
- Barierki wg projektu architektury - słupki spawane do konstrukcji pochylni.

MATERIAŁY:

- BETON C20/25 (B25)
- BETON ARCHITEKTONICZNY C20/25 (B25)
- STAL ZBROJENIOWA A-IIIIN RB500W
- STAL KONSTRUKCYJNA S235JR
STAL KONSTRUKCYJNA S235JRH

Branża: konstrukcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis	Data: 11.2014
Autor projektu:	inż. Anna CHAŁUBIEC	upr.bud.369/90	konstrukcja		Faza: PWZ
					Nr rys.
Sprawdził:	mgr inż. Ewa MADAJ	upr.bud.440/92	konstrukcja		K / 25
	Treść: BUDYNEK I POCHYLNIA ZEWNĘTRZNA - RZUT				Skala: 1:50
					Plot: 1:50
Pracownia Projektowa "Archex" s.c.	Temat: REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BĘDZINIE Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. "KOMENDA POWIATOWA POLICJI W BĘDZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY" - PROJEKT ZAMIENNY				
Symbol: 2013/42					
ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWYWANY, UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ. RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE AUTOCAD 2004, NR. LICENCYJNY. ACAD 2004-341-00713354.					