


KONSTRUKCJA WSPORCZA POD CENTRAŁĘ NW1


RZUT DACHU

BUDYNEK I CZĘŚĆ I.A


1:50



Przekrój a - a




Przekrój b - b




UWAGI:

1. Konstrukcję wsporczą pod centralę nie wolno dociążyć istniejącego stropu. Belki Bc-5 założono 3cm nad posadzką na pasmach miękkiej wełny mineralnej.
2. Rysunki rozpatrywać łącznie z rysunkami konstrukcyjnymi oraz projektami branżowymi.
3. Przed wykonaniem konstrukcji pod centralę należy wykonać odkrywkę sprawdzając zgodność przyjętych założeń ze stanem istniejącym.
4. Przyjęto osiowy rozstaw belek konstrukcji jak dla ramy montażowej dla centrali Verso.
5. Układ płyt dachowych rozpoznać bezpośrednio na budowie. Płyty dachowe zdemontować w niezbędnym zakresie na czas wykonywania konstrukcji stalowej. Po zamontowaniu belek Bc-5 i Bc-6 oraz słupów ram Rc-2 zamontować płyty dachowe i belki górne konstrukcji. W płytach dachowych należy wykonać otwory na słupki ramy konstrukcji. Po zamontowaniu konstrukcji wsporczej należy ponownie ułożyć płyty dachowe i odtworzyć pokrycie dachowe.
6. Spoiny nieoznaczone spawać pachwinowo a=0,6 x grubość cieńszego z łączonych elementów, min a=3mm. Spoiny klasy 2 wg PN-87/M-69008.
7. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej podano w opisie technicznym.
8. Rysunek wykonano na podstawie inwentaryzacji, uzupełniając ją o elementy konstrukcyjne i dodatkowe wymiary wykonane podczas odkrywek.
9. Podczas prac budowlanych, adaptacyjnych, obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzać wszystkie potrzebne wymiary w naturze.
10. Istniejące przewody wentylacyjne pod belkami należy wypełnić.


Belka Bc-5 WYK. X 2




Belka Bc-6 WYK. X 2




Belka Bc-7 WYK. X 4




1 - 1



2 - 2



3 - 3




RZUT DACHU - LEGENDA:

- konstrukcja pod dachem
- konstrukcja nad dachem
- ściany pod stropem

4 - 4

1:10



WYKAZ STALI PROFILOWEJ Ws- 8 / II ETAP II

MATERIAŁY:

STAŁ KONSTRUKCYJNA S235JR

Branża: konstrukcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis	Data: 11.2014
Autor projektu:	inż. Anna CHAŁUBIEC	upr.bud.369/90	konstrukcja		Faza: PWZ
Sprawdził:	mgr inż. Ewa MADAJ	upr.bud.440/92	konstrukcja		Nr rys. K / 32
Treść: BUDYNEK I ETAP II					Skala: 1:50; 1:10
Symbol: 2013/42					Plot: 1:50
Pracownia Projektowa "Archex" s.c.					
Temat: REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BĘDZINIE					
ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. "KOMENDA POWIATOWA POLICJI W BĘDZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY" - PROJEKT ZAMIENNY					
ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWYWANY, UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ.					
RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE AUTOCAD 2004, NR. LICENCYJNY: ACAD 2004-341-00713354.					