

RZUT PIWNICY

OZNACZENIA:

1. KOCIOŁ GAZOWY KONDENSACYJNY POD POTRZEBY C.O., I C.W.U. TYPU LOGAMAX PLUS GB162-25 (BUDERUS) O MOCY Q=25kW – 1 szt.
2. PODGRZEWACZ CWU TYPU LOGALUX S120/3 O POJ. 120l FIRMY BUDERUS – 1 szt.
3. NACZYNIE WZBIORCZE PRZEPONOWE REFLEX N18 (V=18l) – 1 szt.
4. NACZYNIE PRZEPONOWE REFIX DD12 (V=12l) – 1 szt.
5. POMPA CYRKULACYJNA TYPU STRATOS PICO-Z 20/1-4 FIRMY WILO – 1 szt.
6. ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA KOTŁA SYR 1915 1/2" – 1 szt.
7. ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA PODGRZEWACZA SYR 2115 3/4" – 1 szt.
8. CZOPUCH TYPU MKKS ZE STALI K.O. / ø80 mm – L=0,9 m
9. KOMIN TYPU MKKD ZE STALI K.O. / ø80 mm – H=12,1 m

3 24V	- osprzęt szczelny
	- trasa korytek kablowych f. BAKS
	- bednarka FeZn 25x4
	przyłacze 1f
9	CO1 236 EVG
	ścianki do wyburzenia
	ścianki do wymurowania

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE **"deem"** Anna Dziuba-Jaglińska Wiktorów 50, 98-350 Biała	Projektant:	inż. Łukasz Olejnik spec. instal.iurz.elektr.		KUP/0072/PWOE/0 KUP/IE/0265/08
		mgr inż. Krzysztof Rybczyński spec. instal.i urz.elektr.		upr 937/90 ŁOD/IE/2978/03
	Sprawdził:	inż.Jan Kaczmarek spec. instal.i urz.elektr.		upr 481/84 ŁOD/IE/3664/03

data: **04.2015r**	**PROJEKT WYKONAWCZY**	nr rysunku: **E-4**
	Temat: **TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU II KOMISARIATU POLICJI W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL.BÓR 14**	
	Lokalizacja: 42-200 Częstochowa, ul.Bór 14, dz nr 24, obręb 281	skala: **1:100**
	Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul.Lompy 19, 40-038 Katowice	
	Tytuł rys.: **RZUT KOTŁOWNI**	
	BRANŻA - ZASILANIE TECHNOLOGII KOTŁOWI	