



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ – Strop

ELEMENT	NR.	DŁ.	ILOŚĆ W 1 ELEM.	ILOŚĆ ELEMENT.	ILOŚĆ OGÓŁEM	A0-SIOS-b	A11N-RB500W	DŁUGOŚĆ OGÓŁEM
-	-	m	szt.	szt.	szt.	ø6	#8	#12
strop	1	2,80	15	1				42,00
	2	4,05	10	1				40,50
	3	2,05	10	1				20,50
		2,00	31	1				62,00
	naroże							10,00
	wieńce				60,00			28,00
	DŁUGOŚĆ RAZEM:				60,00		-	203,00
	MASA 1 mb:				0,222		0,395	0,888
	MASA RAZEM:				13,32		-	180,26
	SUMA:				193,58 kg			

- UWAGA:
- Pyłta żelbetowa gr.15cm i gr.20cm zwieńczona na ścianach wieńcem żelbetowym 28x25cm–4#12.
 - Bełon C20/25 stal nośna i rozdzielnca A–IIIIN RB500W.
 - Pręty rozdzielnce #12 – rozstaw max. co 20cm. Pręty układod w każdym prześle prostopadłe do prętów nośnych. Na rysunku przedstawiono układ prętów nośnych. Pręty montażowe prętów górnych #12 należy montować w rozstawie co 20cm.
 - Min otulina prętów zbrojeniowych 25mm.
 - Deskowanie demontowoc po 21 dniach od wykonania stropu.



PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "deen" Anna Dziuba-Jaglińska Wiktorów 50, 98-350 Biała		Projektant: mgr inż.arch. Marta Dziuba spec.architektura		upr 155/82/Op LO-0540
Sprawdził: mgr inż.arch. Anna Dziuba-Jaglińska spec.architektura				upr 26/LOOKK/2012 LO-0769
PROJEKT WYKONAWCZY		nr rysunku: 8		
część: -	Temat: PROJEKT WIELOBRANŻOWY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU II KOMISARIATU POLICJI W CZĘSTOCHOWIE			
data: 05.2015r	Lokalizacja: 42- 200 Częstochowa, ul. Bór 14, Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul.Lompy 19, 40-038 Katowice Tytuł rys.: Konstrukcja dachu nad wiatrołapem			skala: 1:20
BRANŻA - BUDOWLANA				