


RZUT PARTERU  
SKALA: 1:50



PARTER ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ				
NR. POM.	NAZWA POM.	POWIERZCHNIA m²	RODZAJ POSADZKI	RODZAJ WYKOŃCZENIA ŚCIAN
100	WIATROŁAP	6,81	PŁYTKI CERAMICZNE	POWŁOKA MALARSKA/TYNK MOZAIKOWY
101	POCZEKALNIA PETENTA	5,81	PŁYTKI CERAMICZNE	POWŁOKA MALARSKA/TYNK MOZAIKOWY
102	WC DLA PETENTA/NIEPENNOOSPRAWNY	4,76	PŁYTKI CERAMICZNE	PŁYTKI CERAMICZNE / POWŁOKA MALARSKA
103	POKÓJ PRZYJĘĆ INTERESANTÓW	12,13	LINOLEUM	POWŁOKA MALARSKA
104	POMIESZCZENIE TECHNICZNE/UPS	5,19	LINOLEUM	POWŁOKA MALARSKA
105	KORYTARZ	7,40	PŁYTKI CERAMICZNE	POWŁOKA MALARSKA/TYNK MOZAIKOWY
106	SALA ODPRAW	12,07	PŁYTKI CERAMICZNE	POWŁOKA MALARSKA
107	POMIESZCZENIE BIUROWE DZIELNICOWYCH	13,04	LINOLEUM	POWŁOKA MALARSKA
108	KŁATKA SCHODOWA	6,91	PŁYTKI CERAMICZNE	POWŁOKA MALARSKA/TYNK MOZAIKOWY
109	POMIESZCZENIE TECHNICZNE/LICZNIKOWNIA WODY	3,15	PŁYTKI CERAMICZNE	PŁYTKI CERAMICZNE / POWŁOKA MALARSKA
110	SZATNIA	11,99	PŁYTKI CERAMICZNE	PŁYTKI CERAMICZNE / POWŁOKA MALARSKA
111	UMYWALNIA	4,13	PŁYTKI CERAMICZNE	PŁYTKI CERAMICZNE / POWŁOKA MALARSKA
112	WC	1,35	PŁYTKI CERAMICZNE	PŁYTKI CERAMICZNE / POWŁOKA MALARSKA
113	KOTŁOWNIA	6,31	PŁYTKI CERAMICZNE	POWŁOKA MALARSKA
114	PRZEDSIÓNEK	5,22	PŁYTKI CERAMICZNE	POWŁOKA MALARSKA/TYNK MOZAIKOWY
115	POMIESZCZENIE SOCIALNE	5,33	PŁYTKI CERAMICZNE	PŁYTKI CERAMICZNE / POWŁOKA MALARSKA
116	RECEPCJA	3,79	PŁYTKI CERAMICZNE	POWŁOKA MALARSKA
117	MAGAZYN DEPOZYTÓW	6,71	PŁYTKI CERAMICZNE	POWŁOKA MALARSKA
118	POMIESZCZENIE ŁĄCZNOŚCI	1,66	LINOLEUM	POWŁOKA MALARSKA
RAZEM		123,76		

POWIERZCHNIA KONDYGNACJI NETTO: 123,76 m²

LEGENDA:

- ELEMENTY PROJEKTOWANE
- ELEMENTY DO WYBURZENIA
- ELEMENTY REMONTOWANE
- ŚCIANA Z CEGŁY PEŁNEJ
- ŚCIANA Z BETONU KOMÓRKOWEGO
- SYSTEMOWA ZABUDOWA GK
- ŚCIANA Z CEGŁY PEŁNEJ DO PRZEMUROWANIA CEGŁĄ PEŁNĄ

BIURO PROJEKTÓW "INŻYNIERIA ŁĄDOWA" Magdalena Radlak tel. 885 599 251 45-355 Opole; ul. 1-go Maja 97/2 NIP: 754-214-19-47; REGON: 532179560				
INWESTOR KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH UL. J. ŁOMPY 19, 40 - 038 KATOWICE.				
INWESTYCJA REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWĄ KOMISARIATU POLICJI W SIEWIERZU				
OBJEKT BUDYNEK KOMISARIATU POLICJI W SIEWIERZU, 42 - 470 SIEWIERZ, UL. KOPERNIKA 33, DZ. NR 3275; 3278/1				
TYTUŁ RYSUNKU RZUT PARTERU.				
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Marek Jakac	WYKONAŁ: 07/08/DOJA	POPS	DATA: 05.2015	STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. P. Skwarek	WYKONAŁ: 17/06/DOJA	POPS	DATA: 05.2015	STADIUM: ARCHITEKTONICZNA
WSPÓŁNA PRACA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE.				NR RYSUNKU A-1

UWAGA:

- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY BEZWZGLĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI.
- NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CAŁĄ DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.