
PRZEDMIAR UZUPEŁNIAJĄCY

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku V Komisariatu Policji w Zabrze,
ADRES INWESTYCJI : ul. Krakowska 11", Zabrze
INWESTOR : KWP w Katowicach
ADRES INWESTORA : 40-038 Katowice, Ul. Lompy 19

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Przemysław Sendecki
DATA OPRACOWANIA : 20.09.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.09.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE			
1	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	124.50	m ²	124.500	
				RAZEM	124.500
2	KNR 4-01	Rozebranie płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07	28.30+7.54	m ²	35.840	
				RAZEM	35.840
3	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-09	(124.50+28.30+7.54)*0.02	m ³	3.207	
				RAZEM	3.207
4	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-10	Krotność = 10 2.49	m ³	2.490	
				RAZEM	2.490
5		Oplata za składowanie gruzu	t		
d.1	kalk. własna	2.49	t	2.490	
				RAZEM	2.490
6		Rozebranie istniejącego docieplenia ścian	m ²		
d.1	kalk. własna	1169.50+15.568+70.14+66.116	m ²	1321.324	
				RAZEM	1321.324
7		Wywiezienie wraz z utylizacją rozebranego docieplani	m ³		
d.1	kalk. własna	1321.324	m ³	1321.324	
				RAZEM	1321.324
8	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - odzysk kostki 50%	m ²		
d.1	0805-03	170	m ²	170.000	
				RAZEM	170.000
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0114-05	170	m ²	170.000	
				RAZEM	170.000
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z odzyski 50%	m ²		
d.1	0302-04	170	m ²	170.000	
				RAZEM	170.000
11	KNR 4-01	Wykucie z muru krat okiennych	szt.		
d.1	0354-07	43	szt.	43.000	
				RAZEM	43.000
12	KNR 4-01	Demontaż balustrad schodowych	szt.		
d.1	1306-01	21.86	szt.	21.860	
				RAZEM	21.860
13	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z ładunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość 10 km	t		
d.1	1107-03 1107-04	2.5	t	2.500	
				RAZEM	2.500
14	KNR-W 2-02	Balustrady stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo na kolor RAL 7005	m		
d.1	1207-01	21.86	m	21.860	
				RAZEM	21.860
15		Wymiana skrzynki hydrantowej na nową	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
16		Przełożenie kamer na nowo wykonaną elewację	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
17	NNRNKB 202	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - płytki antypoślizgowe	m ²		
d.1	2806-06	28.30	m ²	28.300	
				RAZEM	28.300
18	NNRNKB 202	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²		
d.1	2810-06	7.54	m ²	7.540	
				RAZEM	7.540

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.1	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej 30.16	m m	 30.160	 30.160
				RAZEM	30.160