



RZUT I PIĘTRA  
skala 1:100



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI  
I PIĘTRA

NR	NAZWA POM.	POW. M <sup>2</sup>
2.1	KORYTARZ	101,4
2.2	WC	4,3
2.3	KORYTARZ	13,9
2.4	WEZEŁ SANITARNY	2,8
2.5	WEZEŁ SANITARNY	2,5
2.6	POM. BIUROWE	13,6
2.7	POM. BIUROWE	13,5
2.8	POM. BIUROWE	22,4
2.9	POM. BIUROWE	18,1
2.10	POM. BIUROWE	15,6
2.11	POM. BIUROWE	17,6
2.12	POM. BIUROWE	31,2
2.13	POM. BIUROWE	12,9
2.14	POM. BIUROWE	13,5
2.15	POM. BIUROWE	17,0
2.16	POM. BIUROWE	15,9
2.17	POM. BIUROWE	15,1

RAZEM: 331,3

UWAGA:

- Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w stosunku do niniejszej dokumentacji wymaga pisemnej opinii i zgody Projektanta oraz Inwestora
- Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania zamienne w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w niniejszej dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania, wymagają bezwzględnej zgody Inwestora oraz Projektanta
- Przed zastosowaniem docelowym kolorystyki oraz struktury tynku Wykonawca robót zobowiązany jest przedłożyć próbkę przyjętego do realizacji tynku do ostatecznej akceptacji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

LEGENDA:

- projektowana izolacja termiczna z płyt styropianowych grafitowych gr 12cm o  $\lambda \leq 0,032$  W/mK
- projektowana izolacja termiczna z wełny mineralnej gr 12cm o  $\lambda \leq 0,035$  W/mK, w klasie reakcji na ogień A1 (np. Rockwool Frontamax 35 lub równoważne) - ściana w granicy oraz pasy 200cm ścian prostopadłych do granicy
- projektowana izolacja termiczna z płyt polistyrenu ekstrudowanego XPS (styrodur) gr 12cm o  $\lambda \leq 0,032$  W/mK
- otwory przeznaczone do zamurowania
- symbol projektowanego grzejnika

EFEKT SP. Z O.O.  
41-103 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE  
UL. E. ORZESZKOWEJ 4  
tel. (32) 765 28 65  
e-mail: [biuro@efektsiemianowice.pl](mailto:biuro@efektsiemianowice.pl)  
[www.efektsiemianowice.pl](http://www.efektsiemianowice.pl)

Nazwa inwestycji:  
**Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji I w Gliwicach, ul. Kościelna 2**

Inwestor:  
**Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038, ul. Lompy 19**

Lokalizacja:  
**dz. nr 666 Gliwice, ul. Kościelna 2 obręb: 0054 Stare Miasto, Jed.ewid. 246601\_1 Gliwice**

projektant:  
mgr inż. arch. Daniel Tekeli  
upr. bud. nr 29/06/SŁOKK

podpis:

branża:  
**ARCHITEKTURA**

stadium projektu:  
**PROJEKT BUDOWLANY**

zespół:  
mgr inż. Przemysław Sendeki  
mgr inż. Jolanta Ostasz

tytuł rysunku:  
**RZUT I PIĘTRA**

skala:  
**1:100**

data:  
**KWIECIEŃ 2017**

nr rysunku:  
**A - 03**