

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku Posterunku Policji wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową
ADRES INWESTYCJI : Wilkowice, ul. Parkowa - jedn. ewid.: 240210_2 Wilkowice, obręb: 0007 Wilkowice, dz. nr: 3301/9
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ADRES INWESTORA : ul. Lompy 19, 40-038 Katowice
BRANŻA : Zagospodarowanie terenu
DATA OPRACOWANIA : 19 czerwiec 2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19 czerwiec 2017

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Zagospodarowanie terenu					
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m ³ w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość 1km	m ³		
d.1	0202-04	209.00	m ³	209.00	
				RAZEM	209.00
2	KNNR 1	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej	m ³		
d.1	0208-02	Krotność = 4	m ³	209.00	
		209.00		RAZEM	209.00
3	KNNR 6 101-	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.1	2	82.34	m ²	82.34	
				RAZEM	82.34
4	KNNR 6	Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI	m ²		
d.1	0101-03	379.05	m ²	379.05	
				RAZEM	379.05
5	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m ²		
d.1	0103-03	461.39	m ²	461.39	
				RAZEM	461.39
6	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi	m ³		
d.1	0205-04	251.48	m ³	251.48	
				RAZEM	251.48
7	KNNR 1	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km	m ³		
d.1	0208-02	251.48	m ³	251.48	
				RAZEM	251.48
8		Oplata za składowanie urobku	m ³		
d.1		251.48	m ³	251.48	
				RAZEM	251.48
2		Nawierzchnie			
9	KNR 9-11	Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókniną wzmocnioną na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym	m ²		
d.2	0101-02	476.9205	m ²	476.92	
				RAZEM	476.92
10	KNNR 6	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie o grubości po zagęszczeniu 10cm	m ²		
d.2	0106-02	379.05	m ²	379.05	
				RAZEM	379.05
11	KNNR 6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m ²		
d.2	0113-02	379.05	m ²	379.05	
				RAZEM	379.05
12	KNNR 6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m ²		
d.2	0113-02	379.05	m ²	379.05	
				RAZEM	379.05
13	KNR 9-11	Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókniną wzmocnioną na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym	m ²		
d.2	0101-02	82.341	m ²	82.34	
				RAZEM	82.34
14	KNNR 6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m ²		
d.2	0113-02	82.341	m ²	82.34	
				RAZEM	82.34
15	KNNR 6	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.2	0502-03	379.05	m ²	379.05	
				RAZEM	379.05
16	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.2	0502-02	82.341	m ²	82.34	
				RAZEM	82.34
17	KNR 2-31	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m ³		
d.2	0402-04	45.37008	m ³	45.37	
				RAZEM	45.37

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.2	KNR 2-31 0402-05	Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40m 17.83845	m ³ m ³	 17.84	
				RAZEM	17.84
19 d.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej 150.4965	m	150.50	
	korekta obmiaru	-0.001	m m	0.00	
				RAZEM	150.50
20 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki najazdowy 8.95965	m ³ m ³	 8.96	
				RAZEM	8.96
21 d.2	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej 16.905	m	16.91	
			m	RAZEM	16.91
22 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława betonowa z oporem pod obrzeża 22.583505	m ³ m ³	 22.58	
				RAZEM	22.58
23 d.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 55.7865	m	55.79	
	korekta obmiaru	-0.001	m m	0.00	
				RAZEM	55.79
24 d.2	KNR 2-31 0202-01	Dolna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej ręcznie o grubości po zagęszczeniu 10cm - analogia - opaska - żwirek płukany 15.5295	m ² m ²	 15.53	
				RAZEM	15.53
3		Zieleń			
25 d.3	wycena indywidualna	Dowóz ziemi urodzajnej 43.8522	m ³ m ³	 43.85	
				RAZEM	43.85
26 d.3	KNNR 1 0526-01	Rozścielenie spycharką ziemi urodzajnej (humusu) na terenie płaskim 43.852	m ³ m ³	 43.85	
				RAZEM	43.85
27 d.3	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III - z obsianiem trawą 438.522	m ² m ²	 438.52	
				RAZEM	438.52
4		Ogrodzenie			
28 d.4	wycena indywidualna	Ogrodzenia panelowe na gotowych słupkach, wysokość 1,80 m, wypełnienie panelowe o oczkach 50x200mm, prety fi 5mm, ocynkowane i malowane, kolor grafitowy 94.878	m m	 94.88	
				RAZEM	94.88
29 d.4	KNR 2-02 1808-11	Brama ogrodzeniowa stalowa, z wypełnieniem pionowym z kątownika, dwuskrzydłowe o szerokości w świetle 4,0 m 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
30 d.4	KNR 2-02 1808-11	Furtka ogrodzeniowa stalowa, z wypełnieniem pionowym z kątownika, jednoskrzydłowe o szerokości w świetle 1,10 m 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
5		Mała architektura			
31 d.5	wycena indywidualna	Dostawa i montaż kosza na śmieci 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
32 d.5	wycena indywidualna	Dostawa i montaż ławki 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
33 d.5	wycena indywidualna	Dostawa i montaż stojaków na rowery 2	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	d.5 wycena indywidualna	Dostawa i montaż pylon z napisem policja	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
35	d.5 wycena indywidualna	Wiata śmietnikowa	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00