

Zestawienie stali profilowej					
Obiekt : Konstrukcja wsporcza okapu					
Lp	Nr elementu	Opis	Długość [mm]	Masa [kg/m]	Ilość [szt]
1	1	C-280x50x4	100780	5.15	1
2	2	L-60x60x5	45840	4.32	1
3	3	L-230x30x4	1360	1.63	18
4	Σ			[kg]	
5	wykonanie 1x			756.95	
6	Σ · 1,05			[kg]	
				795	





UWAGI TECHNICZNE:


- Stół: S235.
- Wszystkie wymiary i poziomy sprawdź na budowie.
- Wozne są tylko wymiary opisane.
- Wszystkie wymiary podano w milimetrach.
- Wszystkie poziomy podano w metrach.
- Klasa korozyjności C3 wg PN-EN ISO 12944-2.
- Trwałość powłoki M wg PN-EN ISO 12944-1.
- Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji poprzez powłoki malarskie.
- Wszystkie połączenia elementów stalowych wykonać jako spawane.
- Spoiny nieopisane wykonać następująco:
 - pochwimowe a=0,7t
 - czółowe a=t
- (t – grubość cieńszego elementu)

PRZEMIAN 1-1

RAMA R-01 wyk.18x

1:20



Zakładka projektowa:		Nazwa inwestycji:		Projektant:		Numer projektu:	
		Budowa budynku Posterunku Policji wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, zlokalizowanego w Wilkowicach, przy ul. Parkowej, na działce nr 330/19.		mgr inż. Marian Sokołowski		AAAG/17/0004	
An Archi Group ul. Chocimowska 64 44-100 Gliwice biuro@aa-ag.com.pl tel. 32 331 16 17 fax. 32 334 71 69		Kodex: Wilkowice, ul. Parkowa jedn. ewid.: 2402/10, 2 Wilkowice, obręb. 0007 Wilkowice, dz. nr 330/19		Sprawdzający: mgr inż. Tomasz Nowakowski		Data: czerwiec 2017	
Kontrolujący projekt:		mgr inż. arch. Katarzyna Ochodnicka		Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno budowlanej nr 130/97		Data: koniec	
mgr inż. arch. Anna Tasiński		Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Łompy 19, 40-038 Katowice		Opisowość: inż. Tomasz Nowakowski		Stwierdził: 1:20	
Tytuł projektu:		Konstrukcja wsporcza okapu.		Numer rysunku:		kb-12	
Wszystkie nieopisane i nieścisłości planować zgodnie z projektem, wymiary i rozbieżności sprawdzić na budowie							