



RZUT PODDASZA
skala 1:100



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
RZUT PODDASZA

NR	NAZWA POM.	POW. M ²
4.1	KORYTARZ	18,8
4.2	KORYTARZ	11,7
4.3	POMIESZCZENIE SOCJALNE	26,9
4.4	PODDASZE NIEUŻYTKOWE	-
4.5	SZATNIA	25,5
4.6	POM. BIUROWE	17,3
4.7	POM. BIUROWE	12,7
4.8	POM. BIUROWE	16,1
4.9	MAGAZYN	34,6
4.10	POM. BIUROWE	20,6
RAZEM:		184,2

UWAGA:

- Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w stosunku do niniejszej dokumentacji wymaga pisemnej opinii i zgody Projektanta oraz Inwestora
- Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania zamienne w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w niniejszej dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania, **wymagają bezwzględnej zgody Inwestora oraz Projektanta**
- Przed zastosowaniem docelowym kolorystyki oraz struktury tynku Wykonawca robót zobowiązany jest przedłożyć próbkę przyjętego do realizacji tynku do ostatecznej akceptacji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

LEGENDA:

- projektowana izolacja termiczna ścian lukarn z płyt styropianowych grafitowych gr 13cm o $\lambda \leq 0,032 \text{ W/mK}$
- projektowana izolacja termiczna z płyt polistyrenu ekstrudowanego XPS (styrodur) gr 12cm o $\lambda \leq 0,032 \text{ W/mK}$
- otwory przeznaczone do zamurowania
- docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją w przestrzeni strychu nieużytkowego wełna mineralna 14cm np StropRock (lub równoważna) $\lambda=0,041 \text{ W/mK}$ klasa reakcji na ogień A1 ciężar własny 1,56 kN/m3
- symbol projektowanego grzejnika

EFEKT SP. Z O.O.
41-103 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
UL. E. ORZESZKOWEJ 4
tel. (32) 765 28 65
e-mail: biuro@efektsiemianowice.pl
www.efektsiemianowice.pl

Nazwa inwestycji:
Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji I w Gliwicach, ul. Kościelna 2

Inwestor:
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038, ul. Lompy 19

Lokalizacja:
dz. nr 666 Gliwice, ul. Kościelna 2 obręb: 0054 Stare Miasto, jed.ewid. 246601_1 Gliwice

projektant:
mgr inż. arch. Daniel Tekeli
upr. bud. nr 29/06/SLOKK

podpis:

branża:
ARCHITEKTURA
stadium projektu:

zespół:
mgr inż. Przemysław Sendekci
mgr inż. Jolanta Ostasz

PROJEKT WYKONAWCZY

tytuł rysunku:
RZUT PODDASZA

skala:
1:100

data:
KWIECIEŃ 2017

nr rysunku:
A - 05